

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde
Departamento de Atenção Básica

CNPJ:

13414643000123

Entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANORTE

Esfera Adm.:

MUNICIPAL

Tipo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço Completo:

CENTRO

CEP:

77660000

UF: IBGE:

TO 171330

Município:

MIRANORTE

DDD: Telefone:

63 33552944

FAX:

E-mail:

miranorte@saude.to.gov.br

Pré-propostas Anexas

Prioridade	Número da Proposta	CNES	UBS	Valor
1	13414643000123/2011-01	2467615	UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO	111.350,28

73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	301.60	3.592,06
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	60.48	867,89
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	283.01	17.280,59
41602	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM,COMP DE 6,0M,LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	m²	197.72	3.859,49
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	283.01	20.645,58
ESQUADRIAS				
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	18.00	2.358,54
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	33.00	14.822,28
73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	5.00	1.903,95
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	13.00	4.796,35
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO.	Un.	3.00	652,41
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	4.00	232,80
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4",TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	3.00	619,65
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m²	197.72	674,23
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	283.01	1.137,70
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	301.60	1.010,36
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	283.01	1.446,18
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Un.	18.00	442,44
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	18.00	93,24
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	283.01	302,82

Ministério da Saúde
Secretária de Atenção à Saúde
Departamento de Atenção Básica

CNPJ:

11627479000107

Entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA OLINDA

Esfera Adm.:

MUNICIPAL

Tipo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço Completo:

, ANEXO, CENTRO

CEP:

77790000

UF: IBGE:

TO 171488

Município:

NOVA OLINDA

DDD: Telefone:

63 34521814

FAX:

E-mail:

novaolinda@saude.to.gov.br

Pré-propostas Anexas

Prioridade	Número da Proposta	CNES	UBS	Valor
1	11627479000107/2011-01	2486989	UNIDADE BASICA DE SAUDE FNS NOVA OLINDA	75.873,68
2	11627479000107/2011-02	2486997	UNIDADE BASIC A DE SAUDE DE NOVA OLINDA	91.444,89

Nº da Pré-Proposta: 11627479000107/2011-01

Prioridade: 1

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2486989 UNIDADE BASICA DE SAUDE FNS NOVA OLINDA

Endereço Completo:

AV 31 DE MARCO, 1450 - CENTRO

CEP:

77790000

Metragem da UBS:

230

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

Valor da Pré-proposta:

R\$ 75.873,68

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	m²	70.00	2.160,90
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	2.00	218,50
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	2.00	23,84
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	2.00	192,16
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	4.00	527,48
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	33.00	2.309,01
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	68.06	394,07
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	m²	313.69	2.879,67

74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	234.86	3.896,33
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	76.64	2.362,81
5994	REBOCO EM TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MANUAL.	m²	234.86	2.830,06
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	166.80	1.986,59
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	55.86	801,59
73750/001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	714.20	4.685,15
PISOS				
73946/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO.	m²	143.70	4.142,87
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	64.35	3.682,75
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	272.42	16.633,97
41602	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM,COMP DE 6,0M,LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	m²	208.05	4.061,14
ESQUADRIAS				
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m²	24.64	1.560,70
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	13.00	1.703,39
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	14.00	6.288,24
74068/006	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO.	Un.	2.00	214,46
73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL .	Un.	1.00	505,48
73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	13.00	4.950,27
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO.	Un.	4.00	869,88
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	2.00	116,40
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1 1/4",TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	6.00	1.239,30
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	272.42	1.095,13
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m²	208.05	2.099,22

73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	313.69	1.050,86
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	28.00	145,04
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	230.30	246,42

Documento Anexo
Nº da Pré-Proposta: 11627479000107/2011-01

CPF	Nome
86502000100	ALESSANDRA GUERRA CUNHA

Cargo
COORDENADORA ATENÇÃO BASICA

Identidade	Orgão Emissor	Data de Emissão	Sexo
0000205540	SSP	10/03/1999	FEMININO

Endereço Completo:	CEP:
RUA TOCANTINS, , CENTRO,	12345678

Cidade:	UF:
NOVA OLINDA	TO

DDD	Telefone	Ramal
2	2	2

E-mail:
novaolinda@saude.to.gov.br

Nº da Pré-Proposta: 11627479000107/2011-02

Prioridade: 2

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2486997 UNIDADE BASIC A DE SAUDE DE NOVA OLINDA

Endereço Completo:

RUA DEPUTADO JOSE DE ASSIS, 921 - CENTRO

Metragem da UBS:

200

CEP:

77790000

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

Valor da Pré-proposta:

R\$ 91.444,89

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
ESTRUTURA				
6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEI INCLUI LANÇAMENTO.	m³	7.50	10.068,67
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m²	323.94	10.000,03
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	9.00	983,25
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	5.00	59,60
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	4.00	384,32
72274	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	Un.	3.00	6,09
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	10.00	1.318,70
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	33.00	2.309,01

REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	323.94	1.875,61
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	m²	252.49	2.317,86
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	71.45	2.202,80
PINTURAS				
73750/001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	511.61	3.356,16
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	228.81	2.725,13
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	23.52	337,51
PISOS				
73946/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO.	m²	162.22	4.676,80
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	73.62	4.213,27
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	135.70	8.285,84
41602	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	m²	235.84	4.603,60
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	135.70	9.899,31
ESQUADRIAS				
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m²	22.88	1.449,22
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	14.00	1.834,42
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	13.00	5.839,08
74068/006	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO.	Un.	2.00	214,46
73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL .	Un.	2.00	1.010,96
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	14.00	5.165,30
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	3.00	206,19
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO.	Un.	3.00	652,41
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	3.00	174,60

73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1\X 1.1/4\,TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2\ E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	5.00	1.032,75
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m²	235.84	2.379,63
73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	38.73	1.494,59
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	20.00	103,60
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	246.84	264,12

Documento Anexo
Nº da Pré-Proposta: 11627479000107/2011-02

CPF	Nome		
86502000100	ALESSANDRA GUERRA CUNHA		
Cargo			
COORDENADORA ATENÇÃO BASICA			
Identidade	Orgão Emissor	Data de Emissão	Sexo
0000205540	SSP	10/03/1999	FEMININO
Endereço Completo:		CEP:	
RUA TOCANTINS, , CENTRO,		12345678	
Cidade:		UF:	
NOVA OLINDA		TO	
DDD	Telefone	Ramal	
2	2	2	
E-mail:			
novaolinda@saude.to.gov.br			

Programa de Qualificação de Unidades Básicas de Saúde

Notice: Undefined index: DS_TIPO_OBRA in F:\htdocs\@!\@!!!
\www\dab\sistemas\qualificaUbs\Class\PropostaImpressao.class.php on line 258

Notice: Undefined index: DS_TIPO_OBRA in F:\htdocs\@!\@!!!
\www\dab\sistemas\qualificaUbs\Class\PropostaImpressao.class.php on line 258

Notice: Undefined index: DS_TIPO_OBRA in F:\htdocs\@!\@!!!
\www\dab\sistemas\qualificaUbs\Class\PropostaImpressao.class.php on line 258

Notice: Undefined index: DS_TIPO_OBRA in F:\htdocs\@!\@!!!
\www\dab\sistemas\qualificaUbs\Class\PropostaImpressao.class.php on line 258

Notice: Undefined index: DS_TIPO_OBRA in F:\htdocs\@!\@!!!
\www\dab\sistemas\qualificaUbs\Class\PropostaImpressao.class.php on line 258

Notice: Undefined index: DS_TIPO_OBRA in F:\htdocs\@!\@!!!
\www\dab\sistemas\qualificaUbs\Class\PropostaImpressao.class.php on line 258

Notice: Undefined index: DS_TIPO_OBRA in F:\htdocs\@!\@!!!
\www\dab\sistemas\qualificaUbs\Class\PropostaImpressao.class.php on line 258

Ministério da Saúde
Secretária de Atenção à Saúde
Departamento de Atenção Básica

CNPJ: 11315054000162 **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL/TO
Esfera Adm.: MUNICIPAL **Tipo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço Completo: , 1887, CENTRO **CEP:** 77500000
UF: TO **IBGE:** 171820 **Município:** PORTO NACIONAL
DDD: 63 **Telefone:** 33636000 **FAX:** **E-mail:** fmsportonacional@hotmail.com

Pré-propostas Anexas

Prioridade	Número da Proposta	CNES	UBS	Valor
1	11315054000162/2011-03	2468484	USF VILA NOVA II PORTO NACIONAL	149.964,09
2	11315054000162/2011-05	2468476	USF BLANDINA DE O NEGRE PORTO NACIONAL	149.765,27
3	11315054000162/2011-07	2468441	UNIDADE DE SAUDE ALTO DA COLINA P NACIONAL	79.216,11
4	11315054000162/2011-02	2468549	USF BRIGADEIRO EDUARDO GOMES PORTO NACIONAL	103.646,97
5	11315054000162/2011-01	2468433	USF EUDOXIA DE OLIVEIRA NEGRE	136.831,28

6	11315054000162/2011-06	5623979	CENTRO DE SAUDE UNIDADE BASICA LUZIMANGUES PORTO NACIONAL	142.392,61
7	11315054000162/2011-04	2468492	UNIDADE DE SAUDE PINHEIROPOLIS PORTO NACIONAL	200.110,93

Prioridade: 1

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: 2468484 Nome: USF VILA NOVA II PORTO NACIONAL

Endereço Completo: AV NACOES UNIDAS, S/N - VILA NOVA

CEP: 77500000

Metragem da UBS: 257

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

Valor da Pré-proposta: R\$ 149.964,09

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
ESTRUTURA				
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇA MENTO.	m³	110.00	38.127,10
6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEI INCLUI LANÇAMENTO.	m³	2.80	3.758,97
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m²	182.00	5.618,34
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	14.00	1.529,50
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	1.00	11,92
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	1.00	96,08
72274	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	Un.	15.00	30,45
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	20.00	2.637,40
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	32.00	2.239,04
REVESTIMENTO				
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	m²	800.00	7.344,00
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	290.00	4.811,10
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM	m²	120.00	3.699,60

	CIMENTO BRANCO.			
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	980.00	11.671,80
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	32.00	459,20
73750/001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	780.00	5.116,80
PISOS				
72185	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA.	m²	53.00	2.219,64
73946/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO.	m²	123.00	3.546,09
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	14.60	835,56
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	230.00	14.043,80
41602	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	m²	241.00	4.704,32
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	180.00	13.131,00
ESQUADRIAS				
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	4.00	1.475,80
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m²	7.80	494,05
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	22.00	2.882,66
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	8.90	3.997,52
74068/006	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO.	Un.	2.00	214,46
73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	3.00	1.516,44
73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	12.00	4.569,48
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	14.00	962,22
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO.	Un.	2.00	434,94
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	8.00	465,60
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4", TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	4.00	826,20
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72234	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m²	190.00	381,90
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	241.00	968,82
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m²	165.00	1.664,85

73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	280.00	938,00
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	180.00	919,80
73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	18.00	694,62
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Un.	4.00	98,32
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	15.00	77,70
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	700.00	749,00

Nº da Pré-Proposta: 11315054000162/2011-05

Prioridade: 2

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2468476 USF BLANDINA DE O NEGRE PORTO NACIONAL

Endereço Completo:

AV NOVA FATIMA, S/N - JD QUERIDO

Metragem da UBS:

154

CEP:

77500000

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

Valor da Pré-proposta:

R\$ 149.765,27

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
ESTRUTURA				
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO.	m³	195.00	67.588,95
6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANÇAMENTO.	m³	3.00	4.027,47
ALVENARIA				
73998/001	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	90.00	2.556,90
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	12.00	1.311,00
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	2.00	23,84
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	2.00	192,16
72274	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	Un.	20.00	40,60
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	16.00	2.109,92
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	10.00	699,70
REVESTIMENTO				
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	m²	520.00	4.773,60
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	300.00	4.977,00
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO	m²	130.00	4.007,90

	MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.			
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	680.00	8.098,80
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	45.00	645,75
73750/001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	980.00	6.428,80
PISOS				
72185	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA.	m²	15.00	628,20
73946/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO.	m²	20.00	576,60
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	90.00	5.150,70
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	30.00	1.831,80
41602	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	m²	132.00	2.576,64
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	163.00	11.890,85
ESQUADRIAS				
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	2.00	737,90
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m²	5.20	329,37
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	10.00	1.310,30
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	18.00	8.084,88
74068/006	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO.	Un.	2.00	214,46
73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	4.00	1.523,16
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	8.00	549,84
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO.	Un.	1.00	217,47
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	10.00	582,00
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4", TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	6.00	1.239,30
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72234	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m²	130.00	261,30
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m²	12.00	40,92
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	163.00	655,26
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m²	150.00	1.513,50

73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	150.00	502,50
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	45.00	229,95
73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	20.00	771,80
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Un.	3.00	73,74
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	8.00	41,44
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	700.00	749,00

Documento Anexo
Nº da Pré-Proposta: 11315054000162/2011-05

CPF **Nome**
81895135168 ANDRÉ VENTURINI

Cargo
TECNICO EM CONVÊNIOS

Identidade	Orgão Emissor	Data de Emissão	Sexo
317445	SSP	11/08/1995	MASCULINO

Endereço Completo:	CEP:
AV MURILO BRAGA 1887, , CENTRO,	12345678

Cidade:	UF:
PORTO NACIONAL	TO

DDD	Telefone	Ramal
63	84353446	

E-mail:
venturiniandre@hotmail.com

Nº da Pré-Proposta: 11315054000162/2011-07

Prioridade: 3

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2468441 UNIDADE DE SAUDE ALTO DA COLINA P NACIONAL

Endereço Completo:

RUA L 04, 217 - ALTO DA COLINA

Metragem da UBS:

175

CEP:

77500000

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

Valor da Pré-proposta: R\$ 79.216,11

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
ESTRUTURA				
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇA MENTO.	m³	59.00	20.449,99
6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIINCLUI LANCAMENTO.	m³	4.50	6.041,21
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	m²	262.50	8.103,38
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	8.00	874,00
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	1.00	11,92
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	2.00	192,16
72274	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	Un.	18.00	36,54
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	5.00	659,35
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	12.00	839,64
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	13.00	75,27
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	m²	36.00	330,48
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	5.00	82,95

73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	7.00	215,81
5994	REBOCO EM TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MANUAL.	m²	13.00	156,65
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	900.00	10.719,00
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	28.00	401,80
73750/001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	80.00	524,80
PISOS				
72185	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA.	m²	12.00	502,56
73946/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO.	m²	120.00	3.459,60
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	16.00	915,68
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	50.00	3.053,00
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	80.00	5.836,00
ESQUADRIAS				
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	3.00	1.106,85
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m²	4.50	285,03
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	7.00	917,21
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	13.50	6.063,66
74068/006	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO.	Un.	2.00	214,46
73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	1.00	505,48
73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	3.00	1.142,37
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	6.00	412,38
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCACÃO.	Un.	1.00	217,47
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	7.00	407,40
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4", TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	4.00	826,20
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	30.00	120,60
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m²	140.00	1.412,60

73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	11.50	38,53
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	8.00	40,88
73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	36.00	1.389,24
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Un.	3.00	73,74
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	9.00	46,62
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	480.00	513,60

Nº da Pré-Proposta: 11315054000162/2011-02

Prioridade: 4

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2468549 USF BRIGADEIRO EDUARDO GOMES PORTO NACIONAL

Endereço Completo:

AV E, S/N - BRIG EDUARDO GOMES

Metragem da UBS:

179

CEP:

77500000

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

Valor da Pré-proposta: R\$ 103.646,97

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
ESTRUTURA				
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO.	m³	40.00	13.864,40
6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIINCLUI LANÇAMENTO.	m³	3.00	4.027,47
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	10.00	1.092,50
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	1.00	11,92
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	2.00	192,16
72274	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	Un.	30.00	60,90
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	16.00	2.109,92
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	20.00	1.399,40
REVESTIMENTO				
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	m²	200.00	1.836,00
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	50.00	829,50
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	180.00	5.549,40
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS	m²	520.00	6.193,20

	DEMÃOS.			
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	80.00	1.148,00
73750/001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	395.00	2.591,20
PISOS				
72185	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA.	m²	9.00	376,92
73946/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO.	m²	40.00	1.153,20
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	170.00	9.729,10
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	215.00	13.127,90
41602	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	m²	180.00	3.513,60
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	215.00	15.684,25
ESQUADRIAS				
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	8.00	2.951,60
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m²	9.40	595,40
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	12.00	1.572,36
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	5.00	2.245,80
74068/006	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO.	Un.	4.00	428,92
73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	3.00	1.516,44
73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	8.00	3.046,32
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	6.00	412,38
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO.	Un.	2.00	434,94
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	12.00	698,40
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4", TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	8.00	1.652,40
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m²	180.00	1.816,20
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	150.00	502,50
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	75.00	383,25
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Un.	4.00	98,32
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	10.00	51,80

LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m ²	700,00	749,00

Nº da Pré-Proposta: 11315054000162/2011-02

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: 2468433 Nome: USF EUDOXIA DE OLIVEIRA NEGRE

Endereço Completo: AV GUANABARA, S/N - NOVO PLANALTO

CEP: 77500000

Metragem da UBS: 198

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

Valor da Pré-proposta: R\$ 136.831,28

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
ESTRUTURA				
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇA MENTO.	m³	120.00	41.593,20
6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIINCLUI LANCAMENTO.	m³	4.50	6.041,21
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	m²	345.00	10.650,15
73998/001	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	18.00	511,38
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	4.00	437,00
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	1.00	11,92
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	2.00	192,16
72274	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	Un.	8.00	16,24
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	10.00	1.318,70
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	2.00	139,94
REVESTIMENTO				
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	m²	40.00	367,20
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E	m²	10.00	165,90

	AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.			
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	150.00	4.624,50
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	1.250.00	14.887,50
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	25.00	358,75
73750/001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	120.00	787,20
PISOS				
72185	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA.	m²	15.00	628,20
73946/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO.	m²	202.00	5.823,66
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	40.00	2.289,20
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	120.00	7.327,20
41602	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	m²	150.00	2.928,00
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	130.00	9.483,50
ESQUADRIAS				
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	2.00	737,90
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m²	6.20	392,71
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	8.00	1.048,24
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	32.00	14.373,12
74068/006	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO.	Un.	3.00	321,69
73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL .	Un.	2.00	1.010,96
73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	8.00	3.046,32
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	10.00	687,30
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO.	Un.	2.00	434,94
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	8.00	465,60
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4", TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	4.00	826,20
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	38.00	152,76

73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m²	170.00	1.715,30
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	15.00	50,25
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	18.00	91,98
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Un.	5.00	122,90
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	720.00	770,40

Página 11 de 100

Documento Anexo
Nº da Pré-Proposta: 11315054000162/2011-01

CPF **Nome**

81895135168 ANDRÉ VENTURINI

Cargo

TECNICO EM CONVÊNIOS

Identidade **Orgão Emissor** **Data de Emissão** **Sexo**

317445 SSP 11/08/1995 MASCULINO

Endereço Completo:

CEP:

AV MURILO BRAGA 1887, , CENTRO, 12345678

Cidade:

UF:

PORTO NACIONAL

TO

DDD

Telefone

Ramal

63

84353446

E-mail:

venturiniandre@hotmail.com

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

5623979 CENTRO DE SAUDE UNIDADE BASICA LUZIMANGUES PORTO NACIONAL

Endereço Completo:

AV PRINCIPAL, S/N - LUZIMANGUES

CEP:

77500000

Metragem da UBS:

241

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

Valor da Pré-proposta: R\$ 142.392,61

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
ESTRUTURA				
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO.	m³	180.00	62.389,80
6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANÇAMENTO.	m³	6.20	8.323,44
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m²	145.00	4.476,15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	17.00	1.857,25
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	2.00	23,84
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	1.00	96,08
72274	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	Un.	18.00	36,54
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	20.00	2.637,40
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	12.00	839,64
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	12.00	69,48
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	m²	280.00	2.570,40
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	320.00	5.308,80

73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	90.00	2.774,70
5994	REBOCO EM TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MANUAL.	m²	12.00	144,60
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	360.00	4.287,60
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	28.00	401,80
73750/001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	240.00	1.574,40
PISOS				
72185	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA.	m²	18.00	753,84
73946/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO.	m²	8.00	230,64
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	12.00	686,76
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	135.00	8.243,10
41602	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	m²	135.00	2.635,20
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	135.00	9.848,25
ESQUADRIAS				
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	4.00	1.475,80
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m²	3.20	202,69
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	11.00	1.441,33
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	4.00	1.796,64
74068/006	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO.	Un.	9.00	965,07
73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	1.00	505,48
73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	28.00	10.662,12
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	6.00	412,38
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO.	Un.	2.00	434,94
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	6.00	349,20
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4", TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	2.00	413,10
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				

72234	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m ²	135.00	271,35
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m ²	145.00	582,90
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m ²	80.00	807,20
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m ²	65.00	217,75
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m ²	135.00	689,85
73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m ³	12.00	463,08
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Un.	2.00	49,16
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	7.00	36,26
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m ²	380.00	406,60

Documento Anexo
Nº da Pré-Proposta: 11315054000162/2011-06

CPF **Nome**
81895135168 ANDRÉ VENTURINI

Cargo
TECNICO EM CONVÊNIOS

Identidade **Orgão Emissor** **Data de Emissão** **Sexo**
317445 SSP 11/08/1995 MASCULINO

Endereço Completo: **CEP:**
AV MURILO BRAGA 1887, , CENTRO, 12345678

Cidade: **UF:**
PORTO NACIONAL TO

DDD **Telefone** **Ramal**
63 84353446

E-mail:
venturiniandre@hotmail.com

Prioridade: 7

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2468492 UNIDADE DE SAUDE PINHEIROPOLIS PORTO NACIONAL

Endereço Completo:

POVOADO DE PINHEIROPOLIS, S/N - ZONA RURAL

CEP:

77500000

Metragem da UBS:

322

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

Valor da Pré-proposta: R\$ 200.110,93

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
ESTRUTURA				
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO.	m³	220.00	76.254,20
6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANÇAMENTO.	m³	5.80	7.786,44
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m²	98.00	3.025,26
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	20.00	2.185,00
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	2.00	23,84
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	1.00	96,08
72274	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	Un.	38.00	77,14
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	24.00	3.164,88
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	22.00	1.539,34
REVESTIMENTO				
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	m²	180.00	1.652,40
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	420.00	6.967,80
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM	m²	180.00	5.549,40

	CIMENTO BRANCO.			
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	1.130,00	13.458,30
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	45,00	645,75
73750/001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	980,00	6.428,80
PISOS				
72185	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA.	m²	22,00	921,36
73946/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO.	m²	16,00	461,28
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	42,00	2.403,66
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	322,00	19.661,32
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	322,00	23.489,90
ESQUADRIAS				
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	4,00	1.475,80
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m²	5,80	367,37
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	18,00	2.358,54
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	10,00	4.491,60
74068/006	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO.	Un.	4,00	428,92
73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	2,00	1.010,96
73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	12,00	4.569,48
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	6,00	412,38
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCACÃO.	Un.	2,00	434,94
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	8,00	465,60
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4", TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	6,00	1.239,30
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	322,00	1.294,44
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m²	212,00	2.139,08
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	195,00	653,25
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	322,00	1.645,42

73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	8.00	308,72
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Un.	3.00	73,74
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	18.00	93,24
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	800.00	856,00

Documento Anexo
Nº da Pré-Proposta: 11315054000162/2011-04

CPF **Nome**
81895135168 ANDRÉ VENTURINI

Cargo
TECNICO EM CONVÊNIOS

Identidade **Orgão Emissor** **Data de Emissão** **Sexo**
317445 SSP 11/08/1995 MASCULINO

Endereço Completo: **CEP:**
AV MURILO BRAGA 1887, , CENTRO, 12345678

Cidade: **UF:**
PORTO NACIONAL TO

DDD **Telefone** **Ramal**
63 84353446

E-mail:
venturiniandre@hotmail.com

Ministério da Saúde
Secretária de Atenção à Saúde
Departamento de Atenção Básica

CNPJ: 13936229000184 **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS
Esfera Adm.: MUNICIPAL **Tipo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço Completo: , , CENTRO **CEP:** 77365000
UF: TO **IBGE:** 171575 **Município:** PALMEIRÓPOLIS
DDD: Telefone: 63 33861813 **FAX:** **E-mail:** palmeiropolis@saude.to.gov.br

Pré-propostas Anexas

Prioridade	Número da Proposta	CNES	UBS	Valor
1	13936229000184/2011-02	2658879	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA	72.240,99
2	13936229000184/2011-01	2658968	UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA III	70.765,02
3	13936229000184/2011-03	2658941	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I	35.921,87

Waléria Tavares Pimentel
Secretária de Saúde
Decreto nº 391-09/2011

Nº da Pré-Proposta: 13936229000184/2011-02

Prioridade: 1

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2658879 UNIDADE SAUDE DA FAMILIA

Endereço Completo:

RUA MATO GROSSO, 61 - ALTO DA BOA VISTA

Metragem da UBS:

160

CEP:

77365000

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

Valor da Pré-proposta:

R\$ 72.240,99

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
ESTRUTURA				
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇA MENTO.	m³	6.50	2.252,97
6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIINCLUI LANCAMENTO.	m³	3.50	4.698,72
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	m²	40.46	1.249,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	25.00	2.731,25
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	4.00	47,68
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	6.00	576,48
72274	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	Un.	6.00	12,18
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	20.00	2.637,40

Waléria Tavares Pimentel
Secretária de Saúde
Decreto nº 391-09/2011

73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	2.00	139,94
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	145.50	842,45
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	m²	120.00	1.101,60
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	120.00	3.699,60
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	175.65	2.091,99
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	175.65	2.520,58
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	130.00	7.439,90
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	135.00	8.243,10
41602	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	m²	135.00	2.635,20
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	150.00	10.942,50
ESQUADRIAS				
73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	8.00	3.046,32
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	10.00	1.310,30
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	8.00	3.593,28
74068/006	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO.	Un.	8.00	857,84
73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	6.00	3.032,88
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	3.00	1.106,85
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	10.00	687,30
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO.	Un.	4.00	869,88
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	5.00	291,00

73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1\X 1.1/4\,TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2\ E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	6.00	1.239,30
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m ²	150.00	603,00
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m ²	120.00	402,00
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m ²	120.00	613,20
73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m ³	15.36	592,74
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	7.00	36,26
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m ²	90.00	96,30

Nº da Pré-Proposta: 13936229000184/2011-02

CPF	Nome
89550811115	EUZEBIO DE ARAUJO SILVA

Cargo

ASSESSOR TECNICO

Identidade	Orgão Emissor	Data de Emissão	Sexo
3593058	SSP	25/06/2004	MASCULINO

Endereço Completo:
AV GUAPORE, Nº 2484, CENTRO,
CEP: 12345678

Cidade: GURUPI **UF:** TO

DDD Telefone Ramal

62 96430902

63 84585855

E-mail:

euzebio.silva@hotmail.com

euzebio.araujosilva@gmail.com

Nº da Pré-Proposta: 13936229000184/2011-01

Prioridade: 2

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2658968 UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA III

Endereço Completo:

RUA 12, S/N - BOM TEMPO

Metragem da UBS:

170

CEP:

77365000

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

Valor da Pré-proposta:

R\$ 70.765,02

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
ESTRUTURA				
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO.	m³	3.85	1.334,45
6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIINCLUI LANÇAMENTO.	m³	2.89	3.879,80
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	m²	45.58	1.407,05
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	35.00	3.823,75
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	4.00	47,68
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	6.00	576,48
72274	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	Un.	2.00	4,06
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	21.00	2.769,27

73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	12.00	839,64
REVESTIMENTO				
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	m²	185.00	1.698,30
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	45.00	1.387,35
PINTURAS				
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	165.00	2.367,75
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	133.00	7.611,59
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	150.00	9.159,00
41602	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	m²	150.00	2.928,00
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	150.00	10.942,50
ESQUADRIAS				
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m²	4.50	285,03
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	6.00	786,18
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	5.00	2.245,80
74068/006	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO.	Un.	5.00	536,15
73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL .	Un.	2.00	1.010,96
73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	19.00	7.235,01
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	10.00	687,30
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO.	Un.	4.00	869,88
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	15.00	873,00
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4", TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	6.00	1.239,30
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				

72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m ²	150.00	603,00
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m ²	150.00	1.513,50
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m ²	215.00	720,25
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTLETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m ²	65.00	332,15
73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m ³	15.36	592,74
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Un.	10.00	245,80
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	10.00	51,80
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m ²	150.00	160,50

Documento Anexo
Nº da Pré-Proposta: 13936229000184/2011-01

CPF **Nome**

89550811115 EUZEBIO DE ARAUJO SILVA

Cargo

ASSESSOR TECNICO

Identidade **Orgão Emissor** **Data de Emissão** **Sexo**

3593058 SSP 25/06/2004 MASCULINO

Endereço Completo:

AV GUAPORE, Nº 2484, CENTRO,

CEP:

12345678

Cidade:

GURUPI

UF:

TO

DDD

62

Telefone

96430902

Ramal

63

84585855

E-mail:

euzebio.silva@hotmail.com

euzebio.araujosilva@gmail.com

Nº da Pré-Proposta: 13936229000184/2011-03

Prioridade: 3

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2658941 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I

Endereço Completo:

RUA 06, S/N - CENTRO

Metragem da UBS:

164

CEP:

77365000

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

Valor da Pré-proposta:

R\$ 35.921,87

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	25.00	2.731,25
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	4.00	47,68
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	25.00	3.296,75
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	21.00	1.469,37
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	24.00	2.305,92
REVESTIMENTO				
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	60.00	1.849,80
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	165.65	1.972,89



Waléria Tavares Pimentel
Secretária de Saúde
Decreto nº 391-09/2011

74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	165.65	2.377,08
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	135.00	8.243,10
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	135.00	9.848,25
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	4.00	274,92
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCACÃO.	Un.	3.00	652,41
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	4.00	232,80
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4",TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	3.00	619,65

CPF	Nome
89550811115	EUZEBIO DE ARAUJO SILVA

ASSESSOR TECNICO

3593058	SSP	25/06/2004	MASCULINO
---------	-----	------------	-----------

CEP:

12345678

UF:

TO

Ramal

96430902

84585855

euzebio.silva@hotmail.com

euzebio.araujosilva@gmail.com

**Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde
Departamento de Atenção Básica**

CNPJ: 11266993000164
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOCANTINOPOLIS

Esfera Adm.: MUNICIPAL
Tipo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço Completo:
,, CENTRO

CEP:
77900000

UF: TO
IBGE: 172120
Município: TOCANTINÓPOLIS

DDD: 63
Telefone: 34717113
FAX:
E-mail: fundmstoc@hotmail.com

Pré-propostas Anexas

Prioridade	Número da Proposta	CNES	UBS	Valor
1	11266993000164/2011-03	3904067	CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DE TOCANTINOPOLIS	206.818,34
2	11266993000164/2011-02	2370352	UNIDADE DE SAUDE ALTO BONITO TOCANTINOPOLIS	208.048,60
3	11266993000164/2011-01	2370360	CENTRO DE SAUDE MUCIO BARBOSA TOCANTINOPOLIS	108.455,57

Nº da Pré-Proposta: 11266993000164/2011-03

Prioridade: 1

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

3904067 CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DE TOCANTINOPOLIS

Endereço Completo:

RUA MARANHÃO, 497 - CENTRO

Metragem da UBS:

304

CEP:

77900000

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

REFORMA

Valor da Pré-proposta:

R\$ 206.818,34

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m²	304.00	3.067,36
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	1.200.00	4.020,00
73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	6.00	231,54
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Un.	18.00	442,44
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	18.00	93,24
ESTRUTURA				
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO.	m³	3.20	1.109,15
6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIINCLUI LANÇAMENTO.	m³	18.00	24.164,82
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	m²	280.00	8.643,60
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	430.00	24.608,90
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	960.00	5.558,40
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	m²	810.00	7.435,80
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	90.00	1.493,10
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	90.00	2.774,70
5994	REBOCO EM TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MANUAL.	m²	15.00	180,75
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	180.00	10.990,80
73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME.	m²	430.00	9.576,10
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	430.00	31.368,50
ESQUADRIAS				
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSOADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	3.00	1.106,85
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m²	24.00	1.520,16
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	12.00	1.572,36
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	35.00	15.720,60

73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	3.00	1.516,44
73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	6.00	2.284,74
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	10.00	687,30
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCACÃO.	Un.	7.00	1.522,29
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	15.00	873,00
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4",TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	7.00	1.445,85
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	50.00	5.462,50
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	10.00	119,20
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	50.00	4.804,00
72274	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	Un.	20.00	40,60
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	60.00	7.912,20
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	60.00	4.198,20
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	1.660.00	19.770,60
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	35.00	502,25

Documento Anexo
Nº da Pré-Proposta: 11266993000164/2011-03

CPF	Nome		
01594033161	ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO		
Cargo			
COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA			
Identidade	Orgão Emissor	Data de Emissão	Sexo
685829	SSP	20/06/2000	FEMININO
Endereço Completo:			CEP:
AV. CRUZEIRO DO SUL, 705, , AEROPORTO,			12345678
Cidade:		UF:	
TOCANTINÓPOLIS		TO	
DDD	Telefone	Ramal	
63	34717118		
E-mail:			
ana_bjok@hotmail.com			

Nº da Pré-Proposta: 11266993000164/2011-02

Prioridade: 2

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2370352 UNIDADE DE SAUDE ALTO BONITO TOCANTINOPOLIS

Endereço Completo:

RUA DARCI GOMES MARINHO, 1927 - ALTO BONITO

Metragem da UBS:

361

CEP:

77900000

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

REFORMA

Valor da Pré-proposta:

R\$ 208.048,60

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	361.00	1.451,22
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m²	50.00	504,50
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	320.00	1.072,00
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	361.00	1.844,71
73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	24.30	937,74
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Un.	13.00	319,54
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	13.00	67,34
ESTRUTURA				
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇA MENTO.	m³	17.90	6.204,32
6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIINCLUI LANCAMENTO.	m³	3.10	4.161,72
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	m²	350.00	10.804,50
73998/001	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	80.00	2.272,80
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	361.00	20.660,03
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	615.00	3.560,85
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	m²	615.00	5.645,70
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	140.00	2.322,60
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	140.00	4.316,20
5994	REBOCO EM TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MANUAL.	m²	168.00	2.024,40
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	529.00	32.300,74
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	529.00	38.590,55
ESQUADRIAS				
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSOAUDELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	23.00	8.485,85
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m²	3.96	250,83
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	23.00	3.013,69

74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	25.00	11.229,00
73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	2.00	1.010,96
73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	2.00	761,58
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	15.00	1.030,95
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCACÃO.	Un.	10.00	2.174,70
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	17.00	989,40
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4", TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	10.00	2.065,50
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	30.00	3.277,50
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	20.00	238,40
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	30.00	2.882,40
72274	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	Un.	15.00	30,45
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	60.00	7.912,20
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	60.00	4.198,20
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	1.500.00	17.865,00
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	70.00	1.004,50
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	529.00	566,03

Documento Anexo
Nº da Pré-Proposta: 11266993000164/2011-02

CPF	Nome		
01594033161	ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO		
Cargo			
COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA			
Identidade	Orgão Emissor	Data de Emissão	Sexo
685829	SSP	20/06/2000	FEMININO
Endereço Completo:			CEP:
AV. CRUZEIRO DO SUL, 705, , AEROPORTO,			12345678
Cidade:		UF:	
TOCANTINÓPOLIS		TO	
DDD	Telefone	Ramal	
63	34717118		
E-mail:			
ana_bjok@hotmail.com			

Nº da Pré-Proposta: 11266993000164/2011-01

Prioridade: 3

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2370360 CENTRO DE SAUDE MUCIO BARBOSA TOCANTINOPOLIS

Endereço Completo:

RUA BELA VISTA, S/N - ALTO DA BOA VISTA

CEP:

77900000

Metragem da UBS:

401

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra: REFORMA

Valor da Pré-proposta: R\$ 108.455,57

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	230.00	924,60
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m²	22.00	221,98
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	155.00	519,25
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	230.00	1.175,30
73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	6.20	239,26
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Un.	5.00	122,90
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	9.00	46,62
ESTRUTURA				
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇA MENTO.	m³	1.60	554,58
6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIINCLUI LANCAMENTO.	m³	8.90	11.948,16
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	m²	105.00	3.241,35
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	110.00	6.295,30
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	265.00	1.534,35
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	m²	235.00	2.157,30
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	47.00	779,73
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	47.00	1.449,01
5994	REBOCO EM TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MANUAL.	m²	35.00	421,75
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	236.50	14.440,69
73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME.	m²	35.00	779,45
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	236.50	17.252,68
ESQUADRIAS				
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSOADEUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	4.00	1.475,80
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m²	1.80	114,01
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	7.00	917,21

74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	25.78	11.579,34
73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	2.00	1.010,96
73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	1.00	380,79
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	4.00	274,92
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCACÃO.	Un.	4.00	869,88
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	4.00	232,80
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4",TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	2.00	413,10
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	10.00	1.092,50
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	4.00	47,68
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	10.00	960,80
72274	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCACÃO.	Un.	5.00	10,15
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	15.00	1.978,05
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	30.00	2.099,10
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	1.640.00	19.532,40
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	65.00	932,75
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	401.00	429,07

Você está logado como: **FUNDO MUNICIPAL**

O prazo para o cadastro e confirmação do componente Reforma foi encerrado.

Pré-Propostas Cadastradas para Reformas

Número	CNES	Estabelecimento
11382032000115/2011-01	2467607	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA TOCANTINIA

VOLTAR

Departamento de Atenção Básica - DAB

E-mail: nti.dab@saude.gov.br

Desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Este site é acessível e está de acordo com os padrões W3C de HTML e CSS e possui o selo brasileiro de aces



Você está logado como: **FUNDO MUNICIPAL****Dados da Entidade**

CNPJ: 11382032000115

Nome da Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOCANTINIA

Endereço Completo: , ,

Esfera Adm.: MUNICIPAL

Município: TOCANTÍNIA - TO

CEP:

Tipo: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DDD:

Telefone:

Fax:

E-mail:

Dados da Pré-Proposta

Nº da Pré-Proposta: 11382032000115/2011-01

Qualifica UBS: SIM

Tipo de Pré-Proposta: REFORMA

Valor da Pré-Proposta: R\$ 82.824,21

Serviços da Pré-Proposta**Código****Descrição**

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

72224 DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO

73801 DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO

PISOS

73829/001 PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.

REVESTIMENTO

75481 REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.

73912/001 CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJ COM CIMENTO BRANCO.

COBERTURA

73938/001 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

72077 ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.

ESQUADRIAS

73910/006 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADI ANEL

74070/001 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.

73910/009 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A DOBRADICA COM ANEL .

73910/007 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADI ANEL.

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

73947/011 VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CR EXCL. COLOCACAO.

73947/006 LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 168 \",TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2\" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PINTURAS

73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR FOSCO.
LIMPEZA DA OBRA	
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.

Documento em Anexo

CPF: 10495754153

Nome: MOACIR ALVES CHIANCA

Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

Identidade: 1258880

Orgão Emissor: SSP/MS

Data de Emissão: 29/01/1999

Sexo: M

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, Nº 1113,
CEP: 77650000
Cidade: MIRACEMA DO TOCANTINS - TO

E-mail: moacirchianca@yahoo.com.br
moacir.chianca@hotmail.com

Telefone:

DDD	Telefone
3	3
3	3

IMPRIMIR

VOLTAR

Departamento de Atenção Básica - DAB

E-mail: nti.dab@saude.gov.br

Desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Este site é acessível e está de acordo com os padrões W3C de HTML e CSS e possui o selo brasileiro de aces



Você está logado como: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOCANTINIA** Sair

Dados da Entidade

CNPJ: 11382032000115

Nome da Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOCANTINIA

Endereço Completo:

Esfera Adm.: MUNICIPAL

Município: TOCANTÍNIA - TO

CEP:

Tipo: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DDD:

Telefone:

Fax:

E-mail:

Dados da Pré-Proposta

Nº da Pré-Proposta: 11382032000115/2011-01

Qualifica UBS: SIM

Tipo de Pré-Proposta: REFORMA

Valor da Pré-Proposta: R\$ 82.824,21

Serviços da Pré-Proposta

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor (R\$)
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M	60.00	241,20
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	M	460.20	4.643,42
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	M	460.20	26.337,25
REVESTIMENTO				
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	M	30.00	275,40
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	M	490.00	15.106,70
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	60.00	3.663,60
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	M	60.00	4.377,00
ESQUADRIAS				
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	U	5.00	1.844,75
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	U	10.00	1.310,30
73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	U	2.00	1.010,96

saude.gov.br/sistemas/qualificaUbs/prePropostaVisualizar.php?coCne...

73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	U	4.00	1.523,16
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCAÇÃO.	U	10.00	2.174,70
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4", TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	U	15.00	3.098,25
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	U	20.00	1.399,40
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	M	975.00	11.612,25
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	M	255.00	3.659,25
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	M	510.86	546,62

Documento em Anexo

CPF: 10495754153

Nome: MOACIR ALVES CHIANCA

Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

Identidade: 1258880

Orgão Emissor: SSP/MS

Data de Emissão: 29/01/1999

Sexo: M

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, Nº 1113,

CEP: 77650000

Cidade: MIRACEMA DO TOCANTINS - TO

E-mail: moacirchianca@yahoo.com.br
moacir.chianca@hotmail.com

Telefone:

DDD Telefone

3 3

3 3

IMPRIMIR

VOLTAR



Departamento de Atenção Básica - DAB

E-mail: nti.dab@saude.gov.br

Desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Versão 1.0

Este site é acessível e está de acordo com os padrões W3C de HTML e CSS e possui o selo brasileiro de acessibilidade.



Ministério da Saúde
Secretária de Atenção à Saúde
Departamento de Atenção Básica

CNPJ: 11231208000138 **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY

Esfera Adm.: MUNICIPAL **Tipo:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço Completo:

, SALA 12, CENTRO

CEP:

77745000

UF: TO **IBGE:** 171840 **Município:** PRESIDENTE KENNEDY

DDD: 63 **Telefone:** 34671235 **FAX:** **E-mail:** presidentekenndy@saude.to.gov.br

Pré-propostas Anexas

Prioridade	Número da Proposta	CNES	UBS	Valor
1	11231208000138/2011-01	2469251	SESPPSF PRESIDENTE KENNEDY	210.535,64

ANEXO

A⁺ A⁺ A⁺

Você está logado como: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY** [Sair](#)

Dados da Entidade

CNPJ: 11231208000138
 Nome da Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY
 Endereço Completo: , ,
 Esfera Adm.: MUNICIPAL
 Município: PRESIDENTE KENNEDY - TO
 CEP:
 Tipo: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DDD:
 Telefone:
 Fax:
 E-mail:

Dados da Pré-Proposta

Nº da Pré-Proposta: 11231208000138/2011-01
 Qualifica UBS: SIM
 Tipo de Pré-Proposta: REFORMA
 Valor da Pré-Proposta: R\$ 210.535,64

Serviços da Pré-Proposta

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor (R\$)
ESTRUTURA				
6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEI INCLUI LANÇAMENTO.	MC	5.00	6.712,45
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M	150.00	4.630,50
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	U	100.00	10.925,00
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	P	4.00	47,68
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	P	30.00	2.882,40
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	U	80.00	5.597,60
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	M	350.00	2.026,50
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	M	500.00	4.590,00
5994	REBOCO EM TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MANUAL.	M	500.00	6.025,00
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	M	1.200.00	14.292,00

Serviços da Pré-Proposta				
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor (R\$)
73750/001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS.	M	2.200,00	14.432,00
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	M	800,00	45.784,00
COBERTURA				
41602	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM,COMP DE 6,0M,LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	M	800,00	15.616,00
ESQUADRIAS				
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	M	100,00	6.334,00
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	M	50,00	22.458,00
74068/006	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO.	U	40,00	4.289,20
73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	U	2,00	1.010,96
73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	U	36,00	13.708,44
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	P	2,00	137,46
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO.	U	7,00	1.522,29
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	P	4,00	232,80
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4",TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	U	10,00	2.065,50
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	M	1.100,00	11.099,00
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M	300,00	1.005,00
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M	700,00	3.577,00
73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	MC	150,00	5.788,50
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	U	36,00	884,88
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	U	36,00	186,48
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	M	2.500,00	2.675,00

Documento em Anexo

CPF: 85983640100

Nome: FÁBIO PEREIRA COIMBRA

Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Identidade: 268301

Orgão Emissor: SSP/TO

Data de Emissão: 27/05/1994

Sexo: M

Endereço: BLOCO CECOPEK, SALA 12 Nº 12

CEP: 77745000

Cidade: PRESIDENTE KENNEDY - TO

E-mail: coimbrfabio@hotmail.com

Telefone:

DDD Telefone
63 34671235
63 92243782

[IMPRIMIR](#)[VOLTAR](#)

Departamento de Atenção Básica - DAB

E-mail: nti.dab@saude.gov.br

Desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Versão 1.0

Este site é acessível e está de acordo com os padrões W3C de HTML e CSS e possui o selo brasileiro de acessibilidade.

