



GOVERNO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE/CIB-TO
- SECRETARIA EXECUTIVA -

RESOLUÇÃO – CIB Nº. 139/2011, de 17 de novembro de 2011.

Dispõe sobre as Pré-Propostas referentes ao Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e o respectivo Componente Reforma.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO TOCANTINS/CIB-TO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas através das disposições da Portaria Nº 931/1997, que constitui a CIB-TO, em especial o Art. 2º, expedida em 26 de junho de 2007 pela Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins, c/c os Arts. 5º e 14º, do Regimento Interno da Comissão Intergestores Bipartite – CIB/TO, e,

Considerando a Portaria GM/MS Nº. 2.206, de 14 de setembro de 2011, que Institui, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde e o respectivo Componente Reforma;

Considerando as Pré-Propostas cadastradas no Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) até esta data, anexas;

Considerando o Parecer Técnico da Diretoria de Atenção Primária/Coordenação de Áreas Estratégicas/Gerência de Saúde da Família, emitido por meio da Ficha de Elegibilidade, anexa;

Considerando a análise, discussão e pactuação da Plenária da Comissão Intergestores Bipartite em Reunião Ordinária realizada aos 17 dias do mês de novembro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar as Pré-Propostas cadastradas no Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e o respectivo Componente Reforma, conforme Anexo I desta Resolução.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor nesta data.


Arnaldo Alves Nunes

Presidente da Comissão Intergestores Bipartite

Ministério da Saúde
Secretária de Atenção à Saúde
Departamento de Atenção Básica

CNPJ:

11295419000134

Esfera Adm.:

MUNICIPAL

Endereço Completo:

, 1563, CENTRO

UF: IBGE:

TO 170930

DDD: Telefone:

63 34642121

Entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI

Tipo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CEP:

77700000

Município:

GUARAI

FAX:

E-mail:

guarai@saude.to.gov.br

Pré-propostas Anexas

Prioridade	Número da Proposta	CNES	UBS	Valor
1	11295419000134/2011-03	2469324	UNIDADE BASICA DE SAUDE SETOR AEROPORTO GUARAI	103.328,30
2	11295419000134/2011-04	2469286	UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SETOR PESTANA GUARAI	75.999,26
3	11295419000134/2011-02	2469308	UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE LOMAZZI FILHO GUARAI	49.221,89
4	11295419000134/2011-01	2687968	UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE COELHO DOS SANTOS GUARAI	40.171,86



Nº da Pré-Proposta: 11295419000134/2011-03

Prioridade: 1

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2469324 UNIDADE BASICA DE SAUDE SETOR AEROPORTO GUARAI

Endereço Completo:

AVENIDA W6 ESQUINA B11, S/N - SETOR AEROPOSTO

Metragem da UBS:

366

CEP:

77700000

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

Valor da Pré-proposta:

R\$ 103.328,30

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
ESTRUTURA				
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇA MENTO.	m³	25.80	8.942,54
6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIINCLUI LANCAMENTO.	m³	18.30	24.567,57
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	m²	27.20	839,66
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	4.00	437,00
72274	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	Un.	6.00	12,18
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	8.00	559,76
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	60.83	352,21
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	60.83	1.009,17
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	42.80	1.319,52
PINTURAS				

P

73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m ²	632.20	7.529,50
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m ²	15.00	215,25
PISOS				
73946/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO.	m ²	202.80	5.846,72
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m ²	228.30	13.940,00
73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME.	m ²	202.80	4.516,36
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m ²	228.30	16.654,49
ESQUADRIAS				
73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	1.00	380,79
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m ²	9.80	620,73
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	13.00	1.703,39
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m ²	9.80	4.401,77
74068/006	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO.	Un.	2.00	214,46
73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	2.00	1.010,96
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	12.00	4.427,40
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72234	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m ²	202.80	407,63
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m ²	228.30	917,77
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m ²	60.83	203,78
73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m ³	45.30	1.748,13
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Un.	2.00	49,16
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	21.00	108,78
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m ²	366.00	391,62

P

Documento Anexo
Nº da Pré-Proposta: 11295419000134/2011-03

CPF **Nome**
48577847187 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ

Cargo
SUP. DE PROJETOS E CONVENIOS

Identidade	Orgão Emissor	Data de Emissão	Sexo
2723249	SSP	08/03/1988	MASCULINO

Endereço Completo:

AV JK SN, , CENTRO,

Cidade:

GUARAÍ

DDD

1

Telefone

1

UF:

TO

Ramal

1

CEP:

12345678

E-mail:

eudes2008queiroz@hotmail.com

P

Nº da Pré-Proposta: 11295419000134/2011-04

Prioridade: 2

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2469286 UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SETOR PESTANA GUARAI

Endereço Completo:

AVENIDA CEARA ESQUINA COM BAHIA, S/N - SETOR PESTANA

Metragem da UBS:

530

CEP:

77700000

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

Valor da Pré-proposta:

R\$ 75.999,26

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
ESTRUTURA				
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇA MENTO.	m³	15.22	5.275,40
6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIINCLUI LANÇAMENTO.	m³	13.80	18.526,36
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	m²	8.80	271,66
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	33.80	195,70
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	33.80	560,74
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	25.85	796,96
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	725.12	8.636,18
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	3.82	54,82
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	232.32	13.295,67
COBERTURA				

P

73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	156.38	9.548,56
73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME.	m²	195.30	4.349,33
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	28.38	2.070,32
ESQUADRIAS				
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	10.00	3.689,50
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m²	1.80	114,01
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	10.00	1.310,30
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	9.20	4.132,27
74068/006	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO.	Un.	1.00	107,23
73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	1.00	505,48
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	1.00	58,20
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4", TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	1.00	206,55
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72234	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m²	195.30	392,55
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	128.00	514,56
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	25.00	83,75
73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	18.00	694,62
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	8.00	41,44
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	530.00	567,10

92

Documento Anexo
Nº da Pré-Proposta: 11295419000134/2011-04

CPF **Nome**
48577847187 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ

Cargo
SUP. DE PROJETOS E CONVENIOS

Identidade	Orgão Emissor	Data de Emissão	Sexo
2723249	SSP	08/03/1988	MASCULINO

Endereço Completo:

AV JK SN, , CENTRO,

Cidade:

GUARAÍ

DDD

1

Telefone

1

UF:

TO

Ramal

1

CEP:

12345678

E-mail:

eudes2008queiroz@hotmail.com

4

Nº da Pré-Proposta: 11295419000134/2011-02

Prioridade: 3

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2469308 UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE LOMAZZI FILHO GUARAI

Endereço Completo:

AVENIDA TIRADENTES, 1888 - CENTRO

Metragem da UBS:

522

CEP:

77700000

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

Valor da Pré-proposta:

R\$ 49.221,89

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m²	4.00	123,48
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	2.00	139,94
72274	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	Un.	5.00	10,15
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	1.00	96,08
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	4.00	437,00
REVESTIMENTO				
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	76.18	1.263,83
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	76.18	441,08
PINTURAS				
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOIS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	85.30	1.224,05

9

73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	920.30	10.960,77
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	320.10	18.319,32
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	120.00	7.327,20
73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME.	m²	255.30	5.685,53
ESQUADRIAS				
73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL .	Un.	1.00	505,48
74068/006	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO.	Un.	1.00	107,23
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	1.20	538,99
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m²	3.80	240,69
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	1.00	5,18
72234	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m²	255.30	513,15
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	120.00	482,40
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	72.18	241,80
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	522.00	558,54

P

Documento Anexo
Nº da Pré-Proposta: 11295419000134/2011-02

CPF **Nome**
48577847187 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ

Cargo
SUP. DE PROJETOS E CONVENIOS

Identidade	Orgão Emissor	Data de Emissão	Sexo
2723249	SSP	08/03/1988	MASCULINO

Endereço Completo:

AV JK SN, , CENTRO,

Cidade:

GUARAÍ

DDD

1

Telefone

1

UF:

TO

Ramal

1

CEP:

12345678

E-mail:

eudes2008queiroz@hotmail.com



Nº da Pré-Proposta: 11295419000134/2011-01

Prioridade: 4

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2687968 UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE COELHO DOS SANTOS GUARAI

Endereço Completo:

AVENIDA TOCANTINS, S/N - CENTRO

Metragem da UBS:

518

CEP:

77700000

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

Valor da Pré-proposta:

R\$ 40.171,86

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m²	10.00	308,70
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	70.35	407,33
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	70.35	1.167,11
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	887.37	10.568,58
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	295.00	16.882,85
COBERTURA				
73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME.	m²	205.10	4.567,58
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	32.00	1.953,92
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	32.00	2.334,40
ESQUADRIAS				
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m²	10.80	684,07
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	60.35	202,17
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	32.00	128,64



72234	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m ²	205.10	412,25
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m ²	518.00	554,26

70

Documento Anexo
Nº da Pré-Proposta: 11295419000134/2011-01

CPF **Nome**
48577847187 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ

Cargo
SUP. DE PROJETOS E CONVENIOS

Identidade	Orgão Emissor	Data de Emissão	Sexo
2723249	SSP	08/03/1988	MASCULINO

Endereço Completo:

AV JK SN, , CENTRO,

Cidade:

GUARAÍ

DDD

1

Telefone

1

UF:

TO

Ramal

1

CEP:

12345678

E-mail:

eudes2008queiroz@hotmail.com

P

Você está logado como: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIANIPOLIS DO TOCANTINS**

Sair

Dados da Entidade

CNPJ: 12278609000106

Nome da Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIANIPOLIS DO TOCANTINS

Endereço Completo: , ,

Esfera Adm.: MUNICIPAL

Município: MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS - TO

CEP:

Tipo: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DDD:

Telefone:

Fax:

E-mail:

Dados da Pré-Proposta

Nº da Pré-Proposta: 12278609000106/2011-01

Qualifica UBS: SIM

Tipo de Pré-Proposta: REFORMA

Valor da Pré-Proposta: R\$ 146.945,01

Serviços da Pré-Proposta

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor (R\$)
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	M	70.00	2.160,90
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	P	15.00	178,80
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E FIAÇÃO ATE A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DO PAVIMENTO.	P	10.00	960,80
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	U	60.00	4.198,20
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	M	670.00	3.879,30
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	M	670.00	6.150,60
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	M	670.00	11.115,30
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	M	420.00	12.948,60
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	M	3.052.00	36.349,32
73750/001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS.	M	966.00	6.336,96
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	M	226.00	12.933,98
COBERTURA				

COBERTURA

Serviços da Pré-Proposta

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor (R\$)
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	160.00	9.769,60
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	M	160.00	11.672,00
ESQUADRIAS				
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	U	11.00	4.058,45
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	M	30.00	1.900,20
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	U	23.00	3.013,69
73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	U	3.00	1.516,44
73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	U	8.00	3.046,32
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCACAO.	U	15.00	3.262,05
73959/001	PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	P	2.00	116,40
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4", TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	U	20.00	4.131,00
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M	160.00	643,20
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	M	226.00	2.280,34
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M	600.00	2.010,00
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M	160.00	817,60
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	U	5.00	122,90
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	U	17.00	88,06
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	M	1.200.00	1.284,00

Documento em Anexo

CPF: 82934509168

Nome: ADRIANA ALVES PEREIRA

Cargo: SECRETARIA DE SAUDE

Identidade: 280362

Orgão Emissor: SSP/TO

Data de Emissão: 03/11/1994

Sexo: F

Endereço: RUA ALVES ROCHA,

CEP: 77675000

Cidade: MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS - TO

E-mail: marianopolis@saude.to.gov.br
adrianaalves78@hotmail.com

adrianaalves78@hotmail.com

Telefone:

DDD Telefone

63 84148386

63 35351271

IMPRIMIR


VOLTAR

Departamento de Atenção Básica - DAB

E-mail: nti.dab@saude.gov.br

Desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Este site é acessível e está de acordo com os padrões W3C de HTML e CSS e possui o selo brasileiro de acessibilidade.



**Ministério da Saúde
Secretária de Atenção à Saúde
Departamento de Atenção Básica**

CNPJ:

11715159000109

Esfera Adm.:

MUNICIPAL

Endereço Completo:

,, CENTRO

UF: IBGE:

TO 171180

DDD: Telefone:

063 34341317

Entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUARINA

Tipo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CEP:

77753000

Município:

JUARINA

FAX:

E-mail:

juarina@saude.to.gov.br

Pré-propostas Anexas

Prioridade	Número da Proposta	CNES	UBS	Valor
1	11715159000109/2011-01	2469189	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JUARINA	85.744,21

Nº da Pré-Proposta: 11715159000109/2011-01

Prioridade: 1

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2469189 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JUARINA

Endereço Completo:

AV TIRADENTES, 1333 - CENTRO

Metragem da UBS:

163

CEP:

77753000

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

Valor da Pré-proposta:

R\$ 85.744,21

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	5.00	546,25
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	3.00	35,76
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	3.00	288,24
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	8.00	1.054,96
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	5.00	349,85
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	278.59	1.613,04
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	159.00	2.637,81
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	159.00	4.901,97

5994	REBOCO EM TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MANUAL.	m²	278.59	3.357,01
PINTURAS				
73750/001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	34.54	226,58
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	576.21	6.862,66
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	185.45	2.661,21
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	163.00	9.328,49
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	100.00	6.106,00
41602	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	m²	80.00	1.561,60
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	100.00	7.295,00
ESQUADRIAS				
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m²	45.50	2.881,97
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	15.00	1.965,45
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	45.50	20.436,78
73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL .	Un.	5.00	2.527,40
73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	5.00	1.903,95
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	5.00	1.844,75
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	4.00	274,92
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO.	Un.	4.00	869,88
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	4.00	232,80
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4", TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	4.00	826,20
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m²	80.00	272,80
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	100.00	402,00

73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m ²	163.00	1.644,67
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m ²	100.00	511,00
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Un.	5.00	122,90
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	5.00	25,90
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m ²	163.00	174,41

Nº da Pré-Proposta: 11715159000109/2011-01

ferreiralima3999@gmail.com

**Ministério da Saúde
Secretária de Atenção à Saúde
Departamento de Atenção Básica**

CNPJ:

11320420000171

Esfera Adm.:

MUNICIPAL

Endereço Completo:

, 03, CENTRO

UF: IBGE:

TO 172100

DDD: **Telefone:**

63 32185005

Entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMAS

Tipo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CEP:

77015030

Município:

PALMAS

FAX:**E-mail:**

gabinete.saude@palmas.to.gov.br

Pré-propostas Anexas

Prioridade	Número da Proposta	CNES	UBS	Valor
1	11320420000171/2011-02	2468085	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NOVO HORIZONTE	97.150,15
2	11320420000171/2011-05	2492695	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LIBERDADE	76.994,71
3	11320420000171/2011-03	2467976	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 307 NORTE	140.503,06
4	11320420000171/2011-01	2492520	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TAQUARUSSU	108.650,22
5	11320420000171/2011-07	2467879	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BELA VISTA	77.733,34
6	11320420000171/2011-04	2492725	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTA BARBARA	43.673,33
7	11320420000171/2011-09	2467984	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA AURENY II	62.089,00
8	11320420000171/2011-10	3258017	UNIDADE BASICA DE SAUDE 508 NORTE	30.992,74
9	11320420000171/2011-06	2468077	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LAURIDES LIMA MILHOMEM	31.913,98
10	11320420000171/2011-08	2468042	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALTO BONITO	68.974,41

COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	83.85	5.119,88
41602	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	m²	45.42	886,60
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	83.85	6.116,86
ESQUADRIAS				
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	25.00	9.223,75
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	25.00	3.275,75
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	4.90	2.200,88
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	9.00	618,57
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO.	Un.	3.00	652,41
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	10.00	582,00
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4", TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	5.00	1.032,75
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	50.00	201,00
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Un.	20.00	491,60
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	20.00	103,60
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	345.00	369,15

Nº da Pré-Proposta: 11320420000171/2011-05

Prioridade: 2

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: 2492695
 Nome: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LIBERDADE
 Endereço Completo: RUA 32 APM 10, S/N - AURENY III
 Metragem da UBS: 225

CEP:
 77270000

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra: REFORMA

Valor da Pré-proposta: R\$ 76.994,71

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
ESTRUTURA				
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO.	m³	1.40	485,25
6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEI INCLUI LANÇAMENTO.	m³	1.17	1.570,71
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m²	80.05	2.471,14
73998/001	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	10.44	296,60
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM² CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	27.00	2.949,75
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	1.00	11,92
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	1.00	96,08
72274	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	Un.	12.00	24,36
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM², CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	15.00	1.978,05
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	15.00	1.049,55
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	156.63	906,89
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	m²	78.33	719,07
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	78.30	1.299,00
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	78.30	2.413,99
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	1.109.82	13.217,96
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	92.99	1.334,41
73750/001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	259.51	1.702,39
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	219.66	12.571,14

Documento Anexo

Nº da Pré-Proposta: 11320420000171/2011-05

CPF	Nome		
60731699149	MILENA AIRES DE OLIVEIRA		
Cargo			
ASSESSORIA TECNICA			
Identidade	Orgão Emissor	Data de Emissão	Sexo
607612	SSP	09/02/2006	FEMININO
Endereço Completo:			CEP:
106 NORTE ALAMEDA 04 LOTE 25, PLANO DIRETOR NORTE, CENTRO, 12345678			
Cidade:		UF:	
PALMAS		TO	
DDD	Telefone	Ramal	
63	84025955		
E-mail:			
milenaaires@terra.com.br			

COBERTURA			
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	244.42 14.924,29
41602	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM,COMP DE 6,0M,LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	m²	223.27 4.358,23
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	194.42 14.182,94
ESQUADRIAS			
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSOADELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	24.00 8.854,80
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	24.00 3.144,72
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	34.85 15.653,23
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	18.00 1.237,14
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCACÃO.	Un.	5.00 1.087,35
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	19.00 1.105,80
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4",TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	10.00 2.065,50
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	50.00 201,00
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m²	6.18 62,36
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	21.39 71,66
73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	2.81 108,44
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Un.	30.00 737,40
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	30.00 155,40
LIMPEZA DA OBRA			
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	378.27 404,75

Nº da Pré-Proposta: 11320420000171/2011-01

Prioridade: 4

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: 2492520
 Nome: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TAQUARUSSU
 Endereço Completo: RUA 17B LOTE 01 QDA 26, S/N - TAQUARUSSU
 Metragem da UBS: 300

CEP:
 77260000

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM
 Tipo de Obra: REFORMA

Valor da Pré-proposta: R\$ 108.650,22

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
ESTRUTURA				
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇA MENTO.	m³	4.35	1.507,75
6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIINCLUI LANCAMENTO.	m³	3.92	5.262,56
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	m²	170.00	5.247,90
73998/001	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	32.54	924,46
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	8.00	874,00
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	1.00	11,92
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	1.00	96,08
72274	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	Un.	3.00	6,09
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	27.00	3.560,49
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	5.00	349,85
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	354.00	2.049,66
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	m²	334.50	3.070,71
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	81.50	1.352,09
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	81.50	2.512,65
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	978.50	11.653,94
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	911.54	13.080,60
73750/001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	385.40	2.528,22
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	385.49	22.061,59

Documento Anexo
Nº da Pré-Proposta: 11320420000171/2011-01

milenaire@terra.com.br

73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	89.35	5.455,71
41602	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	m²	69.51	1.356,84
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	39.35	2.870,58
ESQUADRIAS				
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	17.00	6.272,15
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	24.96	11.211,03
73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	17.00	8.593,16
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	8.00	549,84
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCACÃO.	Un.	2.00	434,94
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	9.00	523,80
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4", TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	3.00	619,65
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	50.00	201,00
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m²	211.47	2.133,73
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	12.30	41,21
73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	1.19	45,92
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Un.	1.00	24,58
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	1.00	5,18
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	236.70	253,27

Nº da Pré-Proposta: 11320420000171/2011-04

Prioridade: 6

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2492725 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTA BARBARA

CEP:

77270000

Endereço Completo:

AV CONTORNO APM 16 A, S/N - SANTA BARBARA

Metragem da UBS:

282

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

REFORMA

Valor da Pré-proposta:

R\$ 43.673,33

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor RS
ESTRUTURA				
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇA MENTO.	m³	0.20	69,32
6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIINCLUI LANCAMENTO.	m³	0.45	604,12
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	m²	25.00	771,75
73998/001	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0.5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	4.00	113,64
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	2.00	218,50
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	1.00	11,92
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	1.00	96,08
72274	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	Un.	2.00	4,06
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	6.00	791,22
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	49.75	288,05
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	m²	49.75	456,71
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	905.87	10.788,91
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	108.11	1.551,38
73750/001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	377.98	2.479,55
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	17.57	1.005,53
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	280.07	17.101,07
41602	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM,COMP DE 6,0M,LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	m²	22.36	436,47
ESQUADRIAS				
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	11.00	4.058,45

Nº da Pré-Proposta: 11320420000171/2011-04

E-mail:
milenaire@terra.com.br

73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	280.07	17.101,07
41602	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	m²	7.40	144,45
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	24.09	1.757,37
ESQUADRIAS				
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSOADELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	19.00	7.010,05
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	19.00	2.489,57
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	25.04	11.246,97
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	2.00	137,46
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	3.00	174,60
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	50.00	201,00
73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	4.02	155,13
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Un.	50.00	1.229,00
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	50.00	259,00
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	231.96	248,20

Nº da Pré-Proposta: 11320420000171/2011-10

Prioridade: 8

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: 3258017
 Nome: UNIDADE BASICA DE SAUDE 508 NORTE
 Endereço Completo: 508 NORTE ALAMEDA 11 APM 50, S/N - CENTRO
 Metragem da UBS: 257

CEP:
 77006652

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM
 Tipo de Obra: REFORMA

Valor da Pré-proposta: R\$ 30.992,74

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor RS
ESTRUTURA				
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇA MENTO.	m³	0.38	131,71
6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIINCLUI LANCAMENTO.	m³	0.54	724,94
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	m²	30.85	952,34
73998/001	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	4.78	135,80
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	4.00	437,00
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	1.00	11,92
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	1.00	96,08
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	6.00	791,22
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	4.00	279,88
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	61.45	355,80
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	m²	61.45	564,11
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	22.20	368,30
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	22.20	684,43
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	660.15	7.862,39
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	108.11	1.551,38
73750/001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	312.75	2.051,64
PISOS				
73946/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO.	m²	136.29	3.929,24

Nº da Pré-Proposta: 11320420000171/2011-10

milenaire@terra.com.br

file://C:\Documents and Settings\nayaracosta\Configurações locais\Temp\preProposta... 26/10/2011

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MÉDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	1.00 58,20
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Un.	4.00 98,32
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	4.00 20,72
LIMPEZA DA OBRA			
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	518,73 555,04

Nº da Pré-Proposta: 11320420000171/2011-08

Prioridade: 10

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: 2468042 Nome: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALTO BONITO
 Endereço Completo: RUA 20 APM 09, S/N - AURENY IV
 Metragem da UBS: 220

CEP:
77060024

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra: REFORMA

Valor da Pré-proposta: R\$ 68.974,41

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
ESTRUTURA				
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇA MENTO.	m³	1.35	467,92
6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEI INCLUI LANCAMENTO.	m³	1.08	1.449,89
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m²	74.68	2.305,37
73998/001	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	9.60	272,74
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	2.00	218,50
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	1.00	11,92
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	1.00	96,08
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	8.00	1.054,96
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	2.00	139,94
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	149.11	863,35
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	m²	100.21	919,93
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	48.90	811,25
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	117.90	3.634,86
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	798.72	9.512,76
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	114.29	1.640,06
73750/001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	210.33	1.379,76
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	215.07	12.308,46
COBERTURA				

Documento Anexo
Nº da Pré-Proposta: 11320420000171/2011-08

CPF	Nome		
60731699149	MILENA AIRES DE OLIVEIRA		
Cargo			
ASSESSORIA TECNICA			
Identidade	Orgão Emissor	Data de Emissão	Sexo
607612	SSP	09/02/2006	FEMININO
			CEP:
Endereço Completo:			
106 NORTE ALAMEDA 04 LOTE 25, PLANO DIRETOR NORTE, CENTRO, 12345678			
Cidade:		UF:	
PALMAS		TO	
DDD	Telefone	Ramal	
63	84025955		
E-mail:			
milenaaires@terra.com.br			

Nº da Pré-Proposta: 11336672000199/2011-01

Prioridade: 3

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2546434 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PEDROSO

Endereço Completo:

RUA I, 106 - VILA PEDROSO

Metragem da UBS:

220

CEP:

77433010

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

REFORMA

Valor da Pré-proposta:

R\$ 106.155,36

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72234	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m²	263.31	529,25
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	131.50	528,63
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m²	263.31	2.656,80
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	76.00	254,60
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	131.50	671,97
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Un.	10.00	245,80
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	38.00	196,84
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	263.31	15.069,23
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	76.00	440,04
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	76.00	1.260,84
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	76.00	2.343,08
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	131.50	8.029,39
73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME.	m²	263.31	5.863,91
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	131.50	9.592,93

ESQUADRIAS				
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	17.00	6.272,15
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m²	80.00	5.067,20
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	17.00	2.227,51
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	42.00	18.864,72
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	7.00	481,11
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCACÃO.	Un.	4.00	869,88
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	7.00	407,40
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4", TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	7.00	1.445,85
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	12.00	1.311,00
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	22.00	262,24
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	24.00	2.305,92
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	12.00	1.582,44
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	25.00	1.749,25
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	1.052.00	12.529,32
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	196.12	2.814,32
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	263.31	281,74

74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	25.00	3.275,75
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	42.00	18.864,72
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	3.00	206,19
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCACÃO.	Un.	3.00	652,41
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	3.00	174,60
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4",TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	3.00	619,65
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	21.00	2.294,25
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	28.00	333,76
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	38.00	3.651,04
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	21.00	2.769,27
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	16.00	1.119,52
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	1.235.00	14.708,85
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	823.30	11.814,36
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	343.34	367,37

Documento Anexo
Nº da Pré-Proposta: 11336672000199/2011-04

CPF **Nome**
89550811115 EUZEBIO DE ARAUJO SILVA

Cargo
ASSESSOR TECNICO

Identidade **Orgão Emissor** **Data de Emissão** **Sexo**
3593058 SSP 25/06/2004 MASCULINO

Endereço Completo: **CEP:**
AV GUAPORE, Nº 2484, CENTRO, 12345678

Cidade: **UF:**
GURUPI TO

DDD **Telefone** **Ramal**
62 96430902
63 84585855

E-mail:
euzebio.silva@hotmail.com
euzebio.araujosilva@gmail.com

Prioridade: 5

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2546418 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MALVINAS

Endereço Completo:

RUA 48, 266 - PARQUE NOVA FRONTEIR

Metragem da UBS:

380

CEP:

77413470

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

REFORMA

Valor da Pré-proposta:

R\$ 158.243,43

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72234	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m²	387.00	777,87
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	387.00	1.555,74
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m²	387.00	3.904,83
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	121.00	405,35
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	387.00	1.977,57
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	12.00	62,16
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	387.00	22.148,01
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	121.00	700,59
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	121.00	2.007,39
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	121.00	3.730,43
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	387.00	23.630,22
73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME.	m²	387.00	8.618,49
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	387.00	28.231,65
ESQUADRIAS				

José Henrique Marinho de Oliveira

Sec. Mun. de Saúde

Decreto n.º 743/2003 de 30-11-2009

73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	12.00	4.427,40
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m²	140.00	8.867,60
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	12.00	1.572,36
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	20.00	8.983,20
73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	1.00	505,48
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	4.00	274,92
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCACÃO.	Un.	4.00	869,88
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	4.00	232,80
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4", TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	4.00	826,20
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	13.00	1.420,25
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	20.00	238,40
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	25.00	2.402,00
72274	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCACÃO.	Un.	2.00	4,06
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	12.00	1.582,44
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	18.00	1.259,46
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	1.368.00	16.292,88
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	748.00	10.733,80

José Henrique Marinho de Oliveira

Sec. Mun. de Saúde

Decreto n.º 743/2003 de 30-11-2009

Documento Anexo
Nº da Pré-Proposta: 11336672000199/2011-05

CPF **Nome**
89550811115 EUZEBIO DE ARAUJO SILVA

Cargo
ASSESSOR TECNICO

Identidade **Orgão Emissor** **Data de Emissão** **Sexo**
3593058 SSP 25/06/2004 MASCULINO

Endereço Completo: **CEP:**
AV GUAPORE, Nº 2484, CENTRO, 12345678

Cidade: **UF:**
GURUPI TO

DDD	Telefone	Ramal
62	96430902	
63	84585855	

E-mail:
euzebio.silva@hotmail.com
euzebio.araujosilva@gmail.com


José Henrique Marinho de Oliveira
Sec. Mun. de Saúde
Decreto n.º 743/2003 de 30-11-2009

Nº da Pré-Proposta: 11336672000199/2011-08

Prioridade: 6

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2546442 POSTO DE SAUDE TREVO DO TOCANTINS

Endereço Completo:

TREVO DO TOCANTINS, S/N - ZONA RURAL

Metragem da UBS:

160

CEP:

77402970

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

REFORMA

Valor da Pré-proposta:

R\$ 79.618,32

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72234	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m²	144.81	291,07
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m²	89.79	306,18
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	160.00	643,20
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m²	144.81	1.461,13
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	160.00	817,60
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Un.	3.00	73,74
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	18.00	93,24
PISOS				
73946/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO.	m²	15.00	432,45
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	144.81	8.287,48
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	89.79	519,88
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	89.79	1.489,62
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	89.79	2.768,23
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	160.00	9.769,60

José Henrique Marinho de Oliveira

Sec. Mun. de Saúde

Decreto n.º 743/2003 de 30-11-2009

74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m ²	30.24	433,94
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m ²	144.81	154,95


 José Henrique Marinho de Oliveira
 Sec. Mun. de Saúde
 Decreto n.º 743/2003 de 30-11-2009

Documento Anexo
Nº da Pré-Proposta: 11336672000199/2011-08

CPF **Nome**

89550811115 EUZEBIO DE ARAUJO SILVA

Cargo

ASSESSOR TECNICO

Identidade **Orgão Emissor** **Data de Emissão** **Sexo**

3593058 SSP 25/06/2004 MASCULINO

Endereço Completo:

AV GUAPORE, Nº 2484, CENTRO,

CEP:

12345678

Cidade:

UF:

GURUPI

TO

DDD

Telefone

Ramal

62

96430902

63

84585855

E-mail:

euzebio.silva@hotmail.com

euzebio.araujosilva@gmail.com


José Henrique Marinho de Oliveira
Sec. Mun. de Saúde
Decreto n.º 743/2003 de 30-11-2009

Prioridade: 7

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2546426 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SOL NASCENTE

Endereço Completo:

AV SERGIPE, 2452 - JARDIM ELDORADO

Metragem da UBS:

399

CEP:

77403130

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

REFORMA

Valor da Pré-proposta:

R\$ 213.176,14

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72234	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m²	399.45	802,89
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	439.40	1.766,39
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m²	399.45	4.030,45
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	564.24	1.890,20
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	439.40	2.245,33
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Un.	10.00	245,80
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	55.00	284,90
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	399.45	22.860,52
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	564.24	3.266,95
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	564.24	9.360,74
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	564.24	17.395,52
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	439.40	26.829,76
73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME.	m²	399.45	8.895,75
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	439.40	32.054,23

ESQUADRIAS				
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m²	46.00	2.913,64
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	32.00	4.192,96
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	46.00	20.661,36
74068/006	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO.	Un.	32.00	3.431,36
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	13.00	893,49
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCACÃO.	Un.	10.00	2.174,70
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	13.00	756,60
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4", TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	13.00	2.685,15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	35.00	3.823,75
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	60.00	715,20
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	70.00	6.725,60
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	45.00	5.934,15
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	45.00	3.148,65
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	1.757.58	20.932,78
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	127.52	1.829,91
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	399.45	427,41

Prioridade: 8

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2546507 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARQUE DAS ACACIAS

Endereço Completo:

RUA A 07, 187 - PARQUE DAS ACACIAS

Metragem da UBS:

220

CEP:

77440760

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

REFORMA

Valor da Pré-proposta:

R\$ 104.209,98

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72234	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m²	220.00	442,20
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m²	242.00	825,22
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	242.00	972,84
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m²	220.00	2.219,80
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	77.00	257,95
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	242.00	1.236,62
73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	4.00	154,36
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	27.00	139,86
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	220.00	12.590,60
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	77.00	445,83
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	77.00	1.277,43
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	77.00	2.373,91
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	242.00	14.776,52

José Henrique Marinho de Oliveira

Sec. Mun. de Saúde

Decreto n.º 743/2003 de 30-11-2009

73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME.	m²	220.00	4.899,40
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	242.00	17.653,90
ESQUADRIAS				
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	20.00	7.379,00
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m²	14.00	886,76
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	20.00	2.620,60
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	18.00	8.084,88
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	10.00	687,30
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCACAO.	Un.	5.00	1.087,35
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	10.00	582,00
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4", TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	10.00	2.065,50
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	21.00	2.294,25
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALACAO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	13.00	154,96
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	21.00	2.017,68
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	21.00	2.769,27
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Un.	32.00	2.239,04
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	880.00	10.480,80
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	25.00	358,75

José Henrique Marinho de Oliveira

Sec. Mun. de Saúde
Decreto n.º 743/2003 de 30-11-2009

LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m ²	220.00	235,40

Documento Anexo
Nº da Pré-Proposta: 11336672000199/2011-11

Prioridade: 9

CPF **Nome**

89550811115 EUZEBIO DE ARAUJO SILVA

Cargo

ASSESSOR TECNICO

Identidade **Orgão Emissor** **Data de Emissão** **Sexo**

3593058 SSP 25/06/2004 MASCULINO

Endereço Completo:

AV GUAPORE, Nº 2484, CENTRO,

CEP:

12345678

Cidade:

GURUPI

UF:

TO

DDD

62

Telefone

96430902

Ramal

63

84585855

E-mail:

euzebio.silva@hotmail.com

euzebio.araujosilva@gmail.com

74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m ²	114.24	1.639,34
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m ²	407.17	435,67


 José Henrique Marinho de Oliveira
 Sec. Mun. de Saúde
 Decreto n.º 743/2003 de 30-11-2009

Nº da Pré-Proposta: 11336672000199/2011-10

CPF	Nome
89550811115	EUZEBIO DE ARAUJO SILVA

Cargo

ASSESSOR TECNICO

Identidade	Orgão Emissor	Data de Emissão	Sexo
3593058	SSP	25/06/2004	MASCULINO

Endereço Completo:
AV GUAPORE, Nº 2484, CENTRO,
CEP: 12345678

Cidade: GURUPI **UF:** TO

DDD	Telefone	Ramal
-----	----------	-------

62 96430902

63 84585855

E-mail:

euzebio.silva@hotmail.com

euzebio.araujosilva@gmail.com

José Henrique Marinho de Oliveira
Sec. Mun. de Saúde
Decreto n.º 743/2003 de 30-11-2009

Nº da Pré-Proposta: 11336672000199/2011-02

Prioridade: 10

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2546477 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA WALDIR LINS

Endereço Completo:

RUA 08, 141 - ENGENHEIRO WALDIR LI

Metragem da UBS:

260

CEP:

77440520

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

REFORMA

Valor da Pré-proposta:

R\$ 121.287,94

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72234	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m²	269.53	541,76
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	269.53	1.083,51
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m²	245.03	2.472,35
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	161.00	539,35
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	269.53	1.377,30
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	21.00	108,78
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	245.03	14.023,07
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	161.00	932,19
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	161.00	2.670,99
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	161.00	4.963,63
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	269.53	16.457,50
73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME.	m²	245.03	5.456,82
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	269.53	19.662,21
ESQUADRIAS				

José Henrique Marinho de Oliveira

Sec. Mun. de Saúde

Decreto n.º 743/2003 de 30-11-2009

Nº da Pré-Proposta: 11336672000199/2011-03

Prioridade: 11

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

6646271 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BELA VISTA

Endereço Completo:

RUA 10, 38 - PARQUE RESIDENCIAL N

Metragem da UBS:

220

CEP:

77410010

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

REFORMA

Valor da Pré-proposta:

R\$ 58.276,10

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72234	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m²	163.64	328,92
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	203.64	818,63
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m²	173.64	1.752,03
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	203.64	1.040,60
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	7.00	36,26
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	176.64	10.109,11
REVESTIMENTO				
7275	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	16.00	92,64
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	16.00	265,44
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	16.00	493,28
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	203.64	12.434,26
73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME.	m²	153.64	3.421,56
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	176.64	12.885,89
ESQUADRIAS				

José Henrique Marinho de Oliveira

Sec. Mun. de Saúde

Decreto n.º 743/2003 de 30-11-2009

73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	7.00	2.582,65
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	7.00	917,21
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	3.00	206,19
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCACÃO.	Un.	2.00	434,94
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	3.00	174,60
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4", TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	1.00	206,55
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	8.00	874,00
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	6.00	71,52
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	6.00	576,48
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	8.00	1.054,96
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	8.00	559,76
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	538.65	6.415,32
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	23.52	337,51
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	173.64	185,79


 José Henrique Marinho de Oliveira
 Sec. Mun. de Saúde
 Decreto n.º 743/2003 de 30-11-2009

Nº da Pré-Proposta: 11336672000199/2011-03

CPF	Nome
89550811115	EUZEBIO DE ARAUJO SILVA

Cargo

ASSESSOR TECNICO

Identidade	Orgão Emissor	Data de Emissão	Sexo
3593058	SSP	25/06/2004	MASCULINO

Endereço Completo:
AV GUAPORE, Nº 2484, CENTRO,
Cidade: _____

Cidade: GURUPI **UF:** TO

DDD	Telefone	Ramal
-----	----------	-------

62 96430902

63 84585855

E-mail:

euzebio.silva@hotmail.com

euzebio.araujosilva@gmail.com

José Henrique Marinho de Oliveira
Sec. Mun. de Saúde
Decreto n.º 743/2003 de 30-11-2009



GOVERNO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE/CIB-TO
- SECRETARIA EXECUTIVA -

ANEXO I - RESOLUÇÃO – CIB Nº. 139 /2011, de 17 de novembro de 2011.

MUNICÍPIO	Nº PRÉ - PROPOSTA	VALOR
ABREULÂNDIA	11291277000137/2011-01	R\$ 110.203,08
AGUIARNÓPOLIS	11291331000144/2011-01	R\$ 30.041,21
ALIANÇA DO TOCANTINS	11341025000175/2011-01	R\$ 302.558,85
ANANÁS	11246570000182/2011-01	R\$ 149.999,56
ANGICO	11271018000144/2011-01	R\$ 30.101,93
ARAGUAÇU	12254356000130/2011-01	R\$ 108.871,50
ARAGUAÍNA	11046759000121/2011-05	R\$ 143.418,77
	11046759000121/2011-03	R\$ 105.302,46
	11046759000121/2011-02	R\$ 91.150,17
	11046759000121/2011-07	R\$ 97.397,18
	11046759000121/2011-01	R\$ 194.741,17
	11046759000121/2011-06	R\$ 91.936,43
	11046759000121/2011-04	R\$ 98.503,49
	13076026000165/2011-01	R\$ 80.744,55
BABAÇULÂNDIA	12502305000180/2011-01	R\$ 59.222,47
BOM JESUS	11204812000175/2011-02	R\$ 99.247,63
BURITI DO TOCANTINS	11204812000175/2011-01	R\$ 271.660,63
	11337082000180/2011-01	R\$ 30.710,03
CACHOEIRINHA	12775985000106/2011-01	R\$ 103.888,26
CAMPOS LINDOS	11359904000124/2011-01	R\$ 118.652,60
COLINAS DO TOCANTINS	11359904000124/2011-02	R\$ 63.295,12
	11359904000124/2011-03	R\$ 63.504,07
	11359904000124/2011-04	R\$ 92.577,08
	11328248000100/2011-01	R\$ 77.061,32
COLMÉIA	11277989000100/2011-01	R\$ 74.243,68
CRISTALÂNDIA	12463676000109/2011-01	R\$ 221.896,89
CRIXÁS		

MUNICÍPIO	Nº PRÉ - PROPOSTA	VALOR
DIANÓPOLIS	11301094000155/2011-01	R\$ 30.330,47
	11439826000178/2011-01	R\$ 70.372,66
	11390781000194/2011-01	R\$ 126.364,25
	01351667000282/2011-01	R\$ 43.966,41
	11249252000175/2011-01	R\$ 169.965,37
	11429603000120/2011-02	R\$ 67.503,65
	11429603000120/2011-01	R\$ 31.259,49
	11295419000134/2011-03	R\$ 103.328,30
	11295419000134/2011-04	R\$ 75.999,29
	11295419000134/2011-02	R\$ 49.221,89
GUARÁ	11295419000134/2011-01	R\$ 40.171,80
	11336672000199/2011-06	R\$ 105.79,11
	11336672000199/2011-09	R\$ 74.663,17
	11336672000199/2011-01	R\$ 106.155,36
GURUPI	11336672000199/2011-04	R\$ 119.179,53
	11336672000199/2011-05	R\$ 158.243,43
	11336672000199/2011-08	R\$ 79.618,32
	11336672000199/2011-07	R\$ 213.176,14
	11336672000199/2011-11	R\$ 104.209,98
	11336672000199/2011-10	R\$ 128.458,44
	11336672000199/2011-02	R\$ 121.287,94
	11336672000199/2011-03	R\$ 58.276,10
	11372183000192/2011-01	R\$ 158.021,90
	11394449000106/2011-01	R\$ 66.758,51
	11715159000109/2011-01	R\$ 85.744,21
	12278609000106/2011-01	R\$ 146.945,01
	13414643000123/2011-01	R\$ 111.350,28
	11627479000107/2011-01	R\$ 75.873,68
NOVA OLINDA	11627479000107/2011-02	R\$ 91.444,89
	11320420000171/2011-02	R\$ 97.150,15
PALMAS	11320420000171/2011-05	R\$ 76.994,71
	11320420000171/2011-03	R\$ 140.503,06
	11320420000171/2011-01	R\$ 108.650,22
	11320420000171/2011-07	R\$ 77.733,34
	11320420000171/2011-04	R\$ 43.673,33
	11320420000171/2011-09	R\$ 62.089,00
	11320420000171/2011-10	R\$ 30.992,74
	11320420000171/2011-06	R\$ 31.913,98
	11320420000171/2011-08	R\$ 68.974,41

MUNICÍPIO	Nº PRÉ - PROPOSTA	VALOR
PALMEIRAS DO TOCANTINS	11298607000116/2011-01	R\$ 104.488,86
PALMEIRÓPOLIS	13936229000184/2011-02	R\$ 72.240,99
	13936229000184/2011-01	R\$ 70.765,02
	13936229000184/2011-03	R\$ 35.921,87
	12982961000128/2011-01	R\$ 60.338,35
PAÚ D'ARCO	12482837000101/2011-01	R\$ 120.676,99
PIRAQUÊ	11315054000162/2011-03	R\$ 149.964,09
PORTO NACIONAL	11315054000162/2011-05	R\$ 149.765,27
	11315054000162/2011-07	R\$ 79.216,11
	11315054000162/2011-02	R\$ 103.646,97
	11315054000162/2011-01	R\$ 136.831,28
	11315054000162/2011-06	R\$ 142.392,61
	11315054000162/2011-04	R\$ 200.110,93
	11231208000138/2011-01	R\$ 210.535,64
PRESIDENTE KENNEDY	12400051000190/2011-01	R\$ 129.453,53
SANTA FÉ	11783200000184/2011-01	R\$ 134.622,44
SANTA MARIA DO TOCANTINS	11595415000171/2011-01	R\$ 50.721,51
SÃO FELIX DO TOCANTINS	11478207000192/2011-01	R\$ 146.306,80
SÃO MIGUEL DO TOCANTINS	12489636000128/2011-01	R\$ 239.288,87
SÃO SALVADOR DO TOCANTINS	11262636000128/2011-01	R\$ 149.998,76
SÍTIO NOVO DO TOCANTINS	13111001000155/2011-01	R\$ 177.820,81
TALISMÃ	11382032000115/2011-01	R\$ 82.824,21
TOCANTÍNIA	11266993000164/2011-03	R\$ 206.818,34
TOCANTINÓPOLIS	11266993000164/2011-02	R\$ 208.048,60
	11266993000164/2011-01	R\$ 108.455,57
	11178091000176/2011-01	R\$ 92.985,98
WANDERLÂNDIA	11964908000131/2011-01	R\$ 320.421,20
XAMBIOÁ		


Arnaldo Alves Nunes

Presidente da Comissão Intergestores Bipartite



GOVERNO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO TOCANTINS
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE
DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

FICHA DE ELEGIBILIDADE

DE: DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA / COORDENAÇÃO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS / ÁREA TÉCNICA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL

FAVORECIDO: ABREULÂNDIA, AGUIARNÓPOLIS, ALIANÇA DO TOCANTINS, ANANÁS, ANGICO, ARAGUAÇÚ, ARAGUAINA, BABAÇULÂNDIA, BOM JESUS, BURITI DO TOCANTINS, CACHOEIRINHA, CAMPOS LINDOS, COLINAS DO TOCANTINS, COLMÉIA, CRISTALÂNDIA, CRIXÁS, DIANÓPOLIS, DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS, DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS, DUERÉ, FILADÉLFIA, FORMOSO DO ARAGUAIA, GUARAÍ, GURUPI, ITACAJÁ, ITAPIRATINS, JUARINA, MARIANÓPOLIS, MIRANORTE, NOVA OLINDA, PALMAS, PALMEIRAS DO TOCANTINS, PALMEIRÓPOLIS, PAU D'ARCO, PIRAQUÊ, PORTO NACIONAL, PRESIDENTE KENNEDY, SANTA FÉ, SANTA MARIA DO TOCANTINS, SÃO FELIX DO TOCANTINS, SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, SÃO SALVADOR DO TOCANTINS, SÍTIO NOVO DO TOCANTINS, TALISMÃ, TOCANTÍNIA, TOCANTINÓPOLIS, WANDERLÂNDIA, XAMBIOÁ.

OBJETO: APROVAÇÃO DAS PRÉ-PROPOSTAS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2011

PARA: O PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB-TO

REQUISITOS ANALISADOS	FAVORÁVEL	
	SIM	NÃO
PRÉ-PROPOSTAS DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE FINALIZADAS NO PAINEL DE PRÉ – PROPOSTAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	X	



Você está logado como: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FE DO ARAGUAIA** [Sair](#)

Dados da Entidade

CNPJ: 12400051000190
 Nome da Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA FE DO ARAGUAIA
 Endereço Completo: , ,
 Esfera Adm.: MUNICIPAL
 Município: SANTA FÉ DO ARAGUAIA - TO
 CEP:
 Tipo: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DDD:
 Telefone:
 Fax:
 E-mail:

Dados da Pré-Proposta

Nº da Pré-Proposta: 12400051000190/2011-01
 Qualifica UBS: SIM
 Tipo de Pré-Proposta: REFORMA
 Valor da Pré-Proposta: R\$ 129.453,53

Valor da Pré-Proposta: R\$ 129.433,33

Serviços da Pré-Proposta				
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor (R\$)
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72234	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	M	214.20	430,54
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M	225.80	907,72
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	M	287.55	2.901,38
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M	225.80	1.153,84
73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	MC	58.00	2.238,22
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	U	10.00	51,80
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	M	94.58	2.919,68
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	M	287.55	16.456,49
REVESTIMENTO				

5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	M	189.15	1.095,18
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	M	189.15	1.736,40
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	M	287.55	4.770,45
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	M	287.55	8.865,17
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	225.80	13.787,35
41502	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	M	214.20	4.181,18
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	M	225.80	16.472,11
ESQUADRIAS				
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	U	10.00	3.689,50
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	M	48.00	3.040,32
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	U	30.00	3.930,90
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	P	10.00	687,30
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO.	U	4.00	869,88
73959/001	PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	P	10.00	582,00
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4", TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	U	10.00	2.065,50
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	U	10.00	1.092,50
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	P	6.00	576,48
72274	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	U	6.00	12,18
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	U	15.00	1.049,55
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃO.	M	1.654.02	19.699,38
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	M	26.04	373,67
73750/001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃO.	M	2.067.53	13.563,00
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	M	237.25	253,86

Documento em Anexo

CPF: 31722810866

Nome: PHILIPPE HUSSEIN DAHER

Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

Identidade: 412398834-5

Orgão Emissor: SSP/SP

Data de Emissão: 02/10/2002



Sexo: **M**
Endereço: **108 SUL, ALAMEDA 13, LOTE 09,**
CEP: **77000000**
Cidade: **PALMAS - TO**
E-mail: **daher.p@terra.com.br**
aurelio.pro@gmail.com
Telefone:
DDD Telefone
63 92550505

VOLTAR

Versão 1.0

Departamento de Atenção Básica - DAB
E-mail: nti.dab@saude.gov.br
Desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Este site é acessível e está de acordo com os padrões W3C de HTML e CSS e possui o pelo Brasileiro de Acessibilidade.



Você está logado como: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS IRAMAOS DO TOCANTINS** [Sair](#)

Dados da Entidade

CNPJ: 11390781000194
 Nome da Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS IRAMAOS DO TOCANTINS
 Endereço Completo: , ,
 Esfera Adm.: MUNICIPAL
 Município: DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS - TO
 CEP:
 Tipo: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DDD:
 Telefone:
 Fax:
 E-mail:

Dados da Pré-Proposta

Nº da Pré-Proposta: 11390781000194/2011-01
 Qualifica UBS: SIM
 Tipo de Pré-Proposta: REFORMA
 Valor da Pré-Proposta: R\$ 126.364,25

Serviços da Pré-Proposta				
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor (R\$)
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M	245,00	984,90
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	M	245,00	2.472,05
73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	MC	15,78	608,95
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	U	41,00	1.007,78
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	U	41,00	212,38
ESTRUTURA				
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇA MENTO.	MC	0,35	121,31
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	M	30,00	926,10
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	M	245,00	14.021,35
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	M	30,00	173,70
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	M	12,00	110,16
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	M	500,00	8.295,00
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	M	500,00	15.415,00
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	245,00	14.959,70
41602	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM,COMP DE 6,0M,LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	M	245,00	4.782,40

Serviços da Pré-Proposta				
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor (R\$)
ESQUADRIAS				
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	U	22.00	8.116,90
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	M	22.28	1.411,22
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	U	22.00	2.882,66
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	M	22.28	10.007,28
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	P	30.00	2.061,90
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCACAO.	U	8.00	1.739,76
73959/001	PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	P	30.00	1.746,00
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4", TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	U	8.00	1.652,40
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	U	45.00	4.916,25
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALACAO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	P	10.00	119,20
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	P	9.00	864,72
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	U	116.00	15.296,92
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	U	40.00	2.798,80
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMOES.	M	616.00	7.336,56
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMOES, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	M	73.92	1.060,75
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	M	245.00	262,15

Documento em Anexo

CPF: 12962880134
 Nome: MARIA LIMA ARBUÉS NETA
 Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Identidade: 355761
 Orgão Emissor: SSP/GO
 Data de Emissão: 26/01/1973
 Sexo: F
 Endereço: AV. PARÁ, 178
 CEP: 77685000
 Cidade: DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS - TO
 E-mail: irmaos@saude.to.gov.br
 Telefone: DDD Telefone
 63 33621155

VOLTAR

Versão 1.0

Departamento de Atenção Básica - DAB
 E-mail: nti.dab@saude.gov.br
 Desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Este site é acessível e está de acordo com os padrões W3C de HTML e CSS e possui o selo brasileiro de acessibilidade.



Miguel

Nº da Pré-Proposta: 11341025000175/2011-01

Prioridade: 1

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2600463 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II ALIANCA

Endereço Completo:

RUA 106, S/N - JARDIM ALIANCA

Metragem da UBS:

399

CEP:

77455000

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

Valor da Pré-proposta:

R\$ 302.558,85

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
ESTRUTURA				
6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIINCLUI LANÇAMENTO.	m³	14.00	18.794,86
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	m²	175.00	5.402,25
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	50.00	5.462,50
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	7.00	83,44
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	8.00	768,64
72274	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	Un.	10.00	20,30
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	62.00	8.175,94
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	50.00	3.498,50

REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	349.00	2.020,71
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	m²	130.00	1.193,40
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	150.00	2.488,50
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	299.00	9.218,17
5994	REBOCO EM TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MANUAL.	m²	349.00	4.205,45
PINTURAS				
73750/001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	1.190.00	7.806,40
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	2.120.00	25.249,20
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	1.830.00	26.260,50
PISOS				
73946/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO.	m²	87.00	2.508,21
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	448.00	25.639,04
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	399.00	24.362,94
41602	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	m²	399.00	7.788,48
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	399.00	29.107,05
ESQUADRIAS				
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m²	90.00	5.700,60
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	25.00	3.275,75
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	90.00	40.424,40
74068/006	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO.	Un.	7.00	750,61
73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL .	Un.	9.00	4.549,32
73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	30.00	11.423,70
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	12.00	4.427,40
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	12.00	824,76

73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL. ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO.	Un.	8.00	1.739,76
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	18.00	1.047,60
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4",TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	12.00	2.478,60
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72234	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m ²	399.00	801,99
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m ²	45.00	153,45
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m ²	399.00	1.603,98
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m ²	399.00	4.025,91
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m ²	299.00	1.001,65
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m ²	399.00	2.038,89
73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m ³	110.00	4.244,90
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Un.	49.00	1.204,42
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	49.00	253,82
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m ²	498.00	532,86


 José Rodrigues da Silva
 Prefeito Municipal

Nº da Pré-Proposta: 11271018000144/2011-01

Prioridade: 1

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2600412 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANGICO

Endereço Completo:

RUA NOVA, S/N - CENTRO

Metragem da UBS:

188

CEP:

77905000

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

Valor da Pré-proposta:

R\$ 30.101,93

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m²	53.18	1.641,67
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
72274	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	Un.	11.00	22,33
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	6.00	419,82
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	638.21	3.695,24
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	m²	1.055.00	9.684,90
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	638.21	7.601,08
73750/001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	259.80	1.704,29
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	18.00	258,30
PISOS				
73946/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO.	m²	63.61	1.833,88
ESQUADRIAS				
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m²	2.00	126,68

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCACÃO.	Un.	2.00	434,94
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m ²	63.61	641,82
73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m ³	20.00	771,80
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m ²	1.182.41	1.265,18

Documento Anexo
Nº da Pré-Proposta: 11271018000144/2011-01

CPF **Nome**

98411659100 ANTONINO COELHO DOS SANTOS JUNIOR

Cargo

ENFERMEIRO

Identidade **Orgão Emissor**
 SSP

Data de Emissão
28/02/2005

Sexo
MASCULINO

Endereço Completo:
RUA DO COMERCIO, , CENTRO,

CEP:
12345678

Cidade:
ANGICO

UF:
TO

DDD

Telefone
34311279

Ramal

63

E-mail:

angico@saude.to.gov.br



**Ministério da Saúde
Secretária de Atenção à Saúde
Departamento de Atenção Básica**

CNPJ:

11271018000144

Esfera Adm.:

MUNICIPAL

Endereço Completo:

, , CENTRO

UF: IBGE:

TO 170105

DDD: Telefone:

63 34311279

Entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICO

Tipo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CEP:

77905000

Município:

ANGICO

FAX: E-mail:

angico@saude.to.gov.br

Pré-propostas Anexas

Prioridade	Número da Proposta	CNES	UBS	Valor
1	11271018000144/2011-01	2600412	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANGICO	30.101,93



Dados da Entidade
CNPJ:11246570000182

Nome da Entidade:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS

Endereço Completo:, ,

Esfera Adm.:MUNICIPAL

Município:ANANÁS - TO

CEP:

Tipo:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DDD:

Telefone:

Fax:

E-mail:

Dados da Pré-Proposta

Nº da Pré-Proposta:11246570000182/2011-01

Qualifica UBS:SIM

Tipo de Pré-Proposta:REFORMA

Valor da Pré-Proposta:R\$ 149.999,56

Serviços da Pré-Proposta				
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor (R\$)
ESTRUTURA				
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇA MENTO.	MC	10.00	3.466,10
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	M	34.00	1.049,58
73998/001	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	40.00	1.136,40
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	U	40.00	4.370,00
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	P	8.00	95,36
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	P	8.00	768,64
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E	U	25.00	3.296,75

Serviços da Pré-Proposta				
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor (R\$)
	TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.			
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	U	15.00	1.049,55
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	M	160.00	926,40
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	M	861.00	7.903,98
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	M	160.00	2.654,40
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	M	160.00	4.932,80
5994	REBOCO EM TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MANUAL.	M	160.00	1.928,00
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	M	1.400.00	16.674,00
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	M	80.00	1.148,00
73750/001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS.	M	861.00	5.648,16
PISOS				
73946/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO.	M	340.00	9.802,20
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	300.00	18.318,00
73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME.	M	287.00	6.391,49
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	M	300.00	21.885,00
ESQUADRIAS				
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	U	16.00	5.903,20
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	M	24.00	1.520,16
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	M	20.00	8.983,20
74068/006	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO.	U	20.00	2.144,60
73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	U	2.00	1.010,96

Serviços da Pré-Proposta				
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor (R\$)
73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	U	2.00	761,58
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	P	10.00	687,30
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCACAO.	U	8.00	1.739,76
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	P	40.00	2.328,00
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4",TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	U	20.00	4.131,00
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72234	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	M	287.00	576,87
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M	32.00	128,64
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	M	287.00	2.895,83
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M	40.00	134,00
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M	287.00	1.466,57
73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	MC	40.00	1.543,60
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	U	20.00	491,60
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	U	20.00	103,60
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	M	4.00	4,28

Documento em Anexo

CPF:38119145020

Nome:NOLEDIR SOLANGE DOS SANTOS SANTIAGO

Cargo SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS

Identidade:1036752382

Orgão Emissor:SSP/RS

Data de Emissão:02/10/1984

Sexo:F


Noledir Solange dos S. Santiago
Secretaria Municipal da Saúde
Portaria Nº 103/2011

Endereço: RUA 09 DE JULHO 365, CASA

CEP: 77890000

Cidade: ANANÁS - TO

E-mail: noledir@hotmail.com

Telefone:

DDD Telefone

63 34421877



Neledir Solange dos S. Santiago
Secretária Municipal da Saúde
Portaria Nº 103/2011

Ministério da Saúde
Secretária de Atenção à Saúde
Departamento de Atenção Básica

CNPJ:

12254356000130

Esfera Adm.:

MUNICIPAL

Endereço Completo:

, S/N, CENTRO

UF: IBGE:

TO 170200

DDD: Telefone:

33842098

Entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACU

Tipo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CEP:

77475000

Município:

ARAGUAÁ-U

FAX: E-mail:

araguacu@saude.to.gov.br

Pré-propostas Anexas

Prioridade	Número da Proposta	CNES	UBS	Valor
1	12254356000130/2011-01	6020569	UNIDADE DE SAUDE MARIA CANDIDA DE ARAGUACU	108.871,50

Nº da Pré-Proposta: 12254356000130/2011-01

Prioridade: 1

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

6020569 UNIDADE DE SAUDE MARIA CANDIDA DE ARAGUACU

Endereço Completo:

AV GUMERCINO E SILVA, S/N - AV ARAGUAIA

Metragem da UBS:

210

CEP:

77475000

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

Valor da Pré-proposta:

R\$ 108.871,50

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
ESTRUTURA				
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇA MENTO.	m³	6.76	2.343,08
6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIINCLUI LANÇAMENTO.	m³	2.97	3.987,20
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	m²	192.36	5.938,15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	24.00	2.622,00
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	10.00	960,80
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	20.00	2.637,40
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	28.00	1.959,16
REVESTIMENTO				

5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	192.36	1.113,76
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	m²	109.34	1.003,74
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	125.84	2.087,69
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	121.00	3.730,43
5994	REBOCO EM TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MANUAL.	m²	138.46	1.668,44
PINTURAS				
73750/001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	589.63	3.867,97
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	197.66	2.354,13
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	45.48	652,64
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	269.66	15.432,64
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	200.49	12.241,92
73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME.	m²	26.96	600,40
41602	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	m²	37.55	732,98
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	200.49	14.625,75
ESQUADRIAS				
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m²	41.21	2.610,24
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	28.00	3.668,84
74068/006	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO.	Un.	4.00	428,92
73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL .	Un.	7.00	3.538,36
73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	7.00	2.665,53
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	15.00	5.534,25
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	16.00	1.099,68
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO.	Un.	10.00	2.174,70

73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	16.00	931,20
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4", TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	7.00	1.445,85
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72234	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m²	26.96	54,19
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m²	37.55	128,05
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	200.49	805,97
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m²	45.69	461,01
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	140.41	470,37
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	200.49	1.024,50
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Un.	28.00	688,24
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	28.00	145,04
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	407.74	436,28

Documento Anexo
Nº da Pré-Proposta: 12254356000130/2011-01

CPF **Nome**
47709910106 STEFFERSON TAVARES CAMARGO

Cargo
GERENTE

Identidade	Orgão Emissor	Data de Emissão	Sexo
1925505	SSP	30/09/1982	MASCULINO

Endereço Completo:	CEP:
AVENIDA ARAGUAIA, S/Nº, CENTRO,	12345678

Cidade:	UF:
ARAGUAÇU	TO

DDD	Telefone	Ramal
63	81244242	

E-mail:
camargo518@oi.com.br

Nº da Pré-Proposta: 11359904000124/2011-01

Prioridade: 1

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2370468 UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA MARIA MARTINS NUNES COLINAS

Endereço Completo:

RUA AIRTON SENA, 667 - ALVORADA

Metragem da UBS:

160

CEP:

77760000

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

Valor da Pré-proposta: R\$ 118.652,60

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
ESTRUTURA				
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO.	m³	18.65	6.464,28
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m²	0.45	13,89
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	32.00	2.239,04
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	19.00	2.505,53
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	32.00	3.496,00
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	3.00	35,76
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	12.00	1.152,96
REVESTIMENTO				
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	766.00	23.615,78
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	766.00	12.707,94
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	186.55	2.221,80
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	160.75	2.306,75
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	340.00	19.458,20
COBERTURA				

Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde

3986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME.	m²	340.00	7.571,80
ESQUADRIAS				
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m²	36.00	2.280,24
4067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	36.00	16.169,76
73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	24.00	9.138,96
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1 1/4", TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	2.00	413,10
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	8.00	549,84
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCACÃO.	Un.	6.00	1.304,82
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	14.00	814,80
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	766.00	2.566,10
72234	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m²	231.00	464,31
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Un.	24.00	589,92
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	40.00	207,20
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	340.00	363,80


 Maria Antônia S. de O. Fagundes
 Secretária Mul. de Saúde
 Portaria nº 559/2010

Documento Anexo
Nº da Pré-Proposta: 11359904000124/2011-01

CPF	Nome		
89221435172	LEILA RIBEIRO SILVA MONTEIRO		
Cargo			
DIRETORA DE GESTÃO DE PROJETOS			
Identidade	Orgão Emissor	Data de Emissão	Sexo
267.841	SSP	03/06/2009	FEMININO
Endereço Completo:		CEP:	
AV. PRESIDENTE DUTRA, Nº 263, , CENTRO,		12345678	
Cidade:	UF:		
COLINAS DO TOCANTINS	TO		
DDD	Telefone	Ramal	
7	7	7	
E-mail:			
lcilakye2009@hotmail.com			
santanadopt@hotmail.com			
municipiodecolinas@gmail.com			


Maria Adelaide S. de O. Regundes
Secretaria Mul. de Saúde
Portaria nº 559/2010

Nº da Pré-Proposta: 11359904000124/2011-02

Prioridade: 2

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNPES: Nome:

667703 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SETOR RODOVIARIO COLINAS

Endereço Completo:

RUA FILADELFIA, 176 - SETOR RODOVIARIO

CEP:

77760000

Metragem da UBS:

80

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

Valor da Pré-proposta:

R\$ 63.295,12

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor RS
ESTRUTURA				
3972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇA MENTO.	m³	15.00	5.199,15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
3953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	4.00	279,88
3952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	8.00	1.054,96
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	2.00	192,16
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	1.00	11,92
4132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	4.00	437,00
PINTURAS				
4065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	255.60	3.667,86
3954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	979.65	11.667,63
PISOS				
3829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	280.50	16.053,02
COBERTURA				
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	184.55	13.462,92
3938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	184.55	11.268,62

Maria Adelaide Siqueira O. Fagundes
 Secretária Mul. de Saúde
 Portaria nº 559/2010

Documento Anexo
Nº da Pré-Proposta: 11359904000124/2011-02

CPF	Nome		
9221435172	LEILA RIBEIRO SILVA MONTEIRO		
Cargo			
DIRETORA DE GESTÃO DE PROJETOS			
Identidade	Orgão Emissor	Data de Emissão	Sexo
67.841	SSP	03/06/2009	FEMININO
Endereço Completo:		CEP:	
AV. PRESIDENTE DUTRA, Nº 263, , CENTRO,		12345678	
Cidade:	UF:		
COLINAS DO TOCANTINS	TO		
DDD	Telefone	Ramal	
	7	7	
E-mail:			
ilakye2009@hotmail.com			
antanadopt@hotmail.com			
municipiodecolinas@gmail.com			


Maria Helena S. de A. F. Aguiar
Secretária Mul. de Saúde
Portaria nº 559/2010

Nº da Pré-Proposta: 11359904000124/2011-03

Prioridade: 3

Dados da Unidade Básica de Saúde

UNES: Nome:

370417 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DAVINO TEIXEIRA COLINAS

Endereço Completo:

RUA ALTO DA PARNAIBA, S/N - SETOR SANTA ROSA

CEP:

77760000

Metragem da UBS:

80

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

Valor da Pré-proposta:

R\$ 63.504,07

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
ESTRUTURA				
3972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇA MENTO.	m³	15.00	5.199,15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
4132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	4.00	437,00
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	1.00	11,92
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	2.00	192,16
3952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	8.00	1.054,96
3953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	4.00	279,88
PINTURAS				
3954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	979.65	11.667,63
4065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	255.60	3.667,86
PISOS				
3829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	280.50	16.053,02
COBERTURA				
3938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	184.55	11.268,62
3986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME.	m²	5.00	111,35
41602	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM,COMP DE 6,0M,LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	m²	5.00	97,60
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	184.55	13.462,92

Documento Anexo
Nº da Pré-Proposta: 11359904000124/2011-03

CPF	Nome		
9221435172	LEILA RIBEIRO SILVA MONTEIRO		
Cargo			
DIRETORA DE GESTÃO DE PROJETOS			
Identidade	Orgão Emissor	Data de Emissão	Sexo
67.841	SSP	03/06/2009	FEMININO
Endereço Completo:		CEP:	
AV. PRESIDENTE DUTRA, Nº 263, , CENTRO,		12345678	
Cidade:	UF:		
COLINAS DO TOCANTINS	TO		
DDD	Telefone	Ramal	
	7	7	
E-mail:			
ilakye2009@hotmail.com			
antanadopt@hotmail.com			
nunicipiodecolinas@gmail.com			


Maria Aldilene S. da G. Fagundes
Secretária Mul. de Saúde
Portaria nº 559/2010

Nº da Pré-Proposta: 11359904000124/2011-04

Prioridade: 4

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

370409 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JARMILAO SAMPAIO COLINAS

Endereço Completo:

AV RUIDELMAR LIMEIRA BORGES, 759 - CAMPINAS

CEP:

77760000

Metragem da UBS:

70

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM


Tipo de Obra:

Valor da Pré-proposta:

R\$ 92.577,08

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor RS
ESTRUTURA				
3972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇA MENTO.	m³	32.98	11.431,20
6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIINCLUI LANCAMENTO.	m³	0.03	40,27
ALVENARIA				
3935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	m²	10.00	308,70
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	22.00	2.403,50
72274	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	Un.	15.00	30,45
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	48.00	6.329,76
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	78.56	454,86
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	527.80	8.756,20
PINTURAS				
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	94.50	1.356,08
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	535.84	6.381,85
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	257.21	14.720,13
COBERTURA				
73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME.	m²	257.21	5.728,07
ESQUADRIAS				
73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO	Un.	25.00	9.519,75

	ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.			
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m²	42.45	2.688,78
4067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	42.45	19.066,84
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
3958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	8.00	549,84
3947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCACÃO.	Un.	4.00	869,88
3959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	14.00	814,80
3947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4",TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	2.00	413,10
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Un.	21.00	516,18
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	38.00	196,84


 Maria Adelaide S. de O. Fagundes
 Secretária Mul. de Saúde
 Portaria nº 559/2010

Documento Anexo
Nº da Pré-Proposta: 11359904000124/2011-04

CPF	Nome		
9221435172	LEILA RIBEIRO SILVA MONTEIRO		
Cargo			
DIRETORA DE GESTÃO DE PROJETOS			
Identidade	Orgão Emissor	Data de Emissão	Sexo
67.841	SSP	03/06/2009	FEMININO
Endereço Completo:		CEP:	
AV. PRESIDENTE DUTRA, Nº 263, , CENTRO,		12345678	
Cidade:	UF:		
COLINAS DO TOCANTINS	TO		
DDD	Telefone	Ramal	
	7	7	
E-mail:			
ilakye2009@hotmail.com			
antanadopt@hotmail.com			
nunciodecolinas@gmail.com			


Maria Adelaide S. da G. Fagundes
Secretaria Mul. de Saúde
Portaria nº 559/2010

Ministério da Saúde
Secretária de Atenção à Saúde
Departamento de Atenção Básica

CNPJ: 11328248000100
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLMEIA
Esfera Adm.: MUNICIPAL
Tipo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço Completo: CEP: 77725000
, NÂº 934, CENTRO
UF: IBGE: **Município:**
TO 171670 COLMÃIA
DDD: **Telefone:** **FAX:** **E-mail:**
63 84537183 colmeia@saude.to.gov.br

Pré-propostas Anexas

Prioridade	Número da Proposta	CNES	UBS	Valor
1	11328248000100/2011-01	2468344	UNIDADE BASICA DE SAUDE DR JOAQUIM	77.061,32

Nº da Pré-Proposta: 11328248000100/2011-01

Prioridade: 1

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2468344 UNIDADE BASICA DE SAUDE DR JOAQUIM

Endereço Completo:

AVENIDA MONSENHOR LINCOLN, 211 - CENTRO

Metragem da UBS:

206

CEP:

77725000

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

REFORMA

Valor da Pré-proposta:

R\$ 77.061,32

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
ESTRUTURA				
73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇA MENTO.	m³	15.00	5.199,15
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	m²	20.00	617,40
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	2.00	23,84
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	2.00	192,16
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	70.00	9.230,90
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	12.00	839,64
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	12.00	1.311,00
REVESTIMENTO				

5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	m²	220.00	1.273,80
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	m²	250.00	2.295,00
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	m²	50.00	829,50
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	50.00	1.541,50
PINTURAS				
73750/001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	210.00	1.377,60
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	440.00	5.240,40
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	60.00	861,00
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	220.00	12.590,60
COBERTURA				
73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME.	m²	220.00	4.899,40
ESQUADRIAS				
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	10.00	3.689,50
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m²	30.00	1.900,20
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	28.00	12.576,48
74068/006	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO.	Un.	17.00	1.822,91
73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL .	Un.	1.00	505,48
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCACÃO.	Un.	4.00	869,88
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	15.00	873,00
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4",TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	12.00	2.478,60
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m²	206.00	702,46
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m²	206.00	2.078,54
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	250.00	837,50
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	16.00	82,88
LIMPEZA DA OBRA				

9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m ²	300.00	321,00
------	------------------------	----------------	--------	--------

Nº da Pré-Proposta: 11328248000100/2011-01



GOVERNO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE -TO
- SECRETARIA EXECUTIVA -

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE PAUTA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB

Item	Assunto	*Finalidade
01	Pré-Proposta N°. 11328248000100/2011-02, 11328248000100/2011-03 para Requalificação de Unidade Básica de Saúde no município de Colméia	Pactuação e Aprovação

“Art.12- Todas as questões sujeitas à análise da Comissão Intergestores Bipartite serão apreciadas por ordem Cronológica de entrada no protocolo e terão um prazo de até 10 (dez) minutos para serem apresentadas, salvo casos excepcionais, face a relevância do assunto e de comum acordo entre as partes.”

*Finalidade do Solicitante:	Pactuação e Aprovação (10 minutos) Apresentação e Esclarecimento (05 minutos) Apresentação e Homologação (05 minutos) Informe (03 minutos)
-----------------------------	---

Material anexo do Solicitante:	☐ Arquivo em CD ☐ Arquivo em Pendriver ☐ E-mail
--------------------------------	--

Expositor (a)	
Nome	Função/cargo
Antônio Pereira Rodrigues	Secretário Municipal de Saúde de Colméia

Recursos requisitados à CIB:	☐ Data Show ☐ Notebook ☐ Internet
------------------------------	--

Data: 07/11/2011

ANTÔNIO PEREIRA RODRIGUES
E-mail: colméia@saude.to.gov.br
Fone: (063) 9967-8352 / 8453-7183 / 3457-1030

Secretaria Executiva da CIB

10 / 11 / 2011

Hs: 08 : 55

Recebido

NAYARA S. N. COSTA

Ministério da Saúde
Secretária de Atenção à Saúde
Departamento de Atenção Básica

CNPJ:

11328248000100

Esfera Adm.:

MUNICIPAL

Endereço Completo:

, NÂº 934, CENTRO

UF: IBGE:

TO 171670

DDD: Telefone:

63 84537183

Entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLMEIA

Tipo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CEP:

77725000

Município:

COLMÃIA

FAX:**E-mail:**

colmeia@saude.to.gov.br

Pré-propostas Anexas

Prioridade	Número da Proposta	CNES	UBS	Valor
1	11328248000100/2011-03	2560216	UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DA FAMILIA SETOR SUL	101.945,00
2	11328248000100/2011-02	2560208	UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DA FAMILIA COLMEINHA	101.945,00

Nº da Pré-Proposta: 11328248000100/2011-03

Prioridade: 1

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2560216 UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DA FAMILIA SETOR SUL

Endereço Completo:

AVENIDA LONGUINHO VIEIRA JUNIOR, S/N - SETOR SUL

Metragem da UBS:

52

CEP:

77725000

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

AMPLICAÇÃO

Valor da Pré-proposta:

R\$ 101.945,00

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
AMBIENTES				
14	DEPÓSITO DE LIXO	m ²	3.00	4.500,00
12	BANHEIRO PARA FUNCIONÁRIOS	m ²	1.00	1.500,00
11	SANITÁRIO PARA PÚBLICO (ADAPTADO PARA DEFICIENTES FÍSICOS)	m ²	4.00	6.000,00
10	DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DML)	m ²	3.15	4.725,00
9	COPA / COZINHA	m ²	0.00	0,00
7	SALA DE CURATIVOS	m ²	0.00	0,00
6	SALA DE VACINAS	m ²	10.00	15.000,00
5	SALA DE PROCEDIMENTOS	m ²	10.00	15.000,00
4	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	m ²	18.00	27.000,00
3	CONSULTÓRIO	m ²	0.00	0,00
2	SALA DE ESPERA	m ²	10.00	15.000,00
1	RECEPÇÃO	m ²	0.00	0,00
15	ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	m ²	3.00	4.500,00
AMBIENTES - ATENDIMENTO AMBULATORIAL				
2	BANHEIRO (OBRIGATÓRIO PARA SALA DE OBSERVAÇÃO)	m ²	1.80	2.700,00
3	ÁREA PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA ¹	m ²	21.50	6.020,00

Documento Anexo
Nº da Pré-Proposta: 11328248000100/2011-03

CPF **Nome**
27007901115 JOÃO ALVES DE OLIVEIRA

Cargo
PEDREIRO

Identidade	Orgão Emissor	Data de Emissão	Sexo
2092533	SSP	05/04/1983	MASCULINO

Endereço Completo:	CEP:
RUA 2 Nº 668, , CENTRO,	12345678

Cidade:	UF:
COLMÉIA	TO

DDD	Telefone	Ramal
3	3	3

E-mail:
nilza_saron@yahoo.com.br

Nº da Pré-Proposta: 11328248000100/2011-02

Prioridade: 2

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2560208 UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DA FAMILIA COLMEINHA

Endereço Completo:

RUA GOIAS, S/N - COLMEINHA

CEP:

77725000

Metragem da UBS:

52

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

AMPLICAÇÃO

Valor da Pré-proposta:

R\$ 101.945,00

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
AMBIENTES				
15	ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	m ²	3.00	4.500,00
14	DEPÓSITO DE LIXO	m ²	3.00	4.500,00
12	BANHEIRO PARA FUNCIONÁRIOS	m ²	1.00	1.500,00
11	SANITÁRIO PARA PÚBLICO (ADAPTADO PARA DEFICIENTES FÍSICOS)	m ²	4.00	6.000,00
10	DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DML)	m ²	3.15	4.725,00
9	COPA / COZINHA	m ²	0.00	0,00
7	SALA DE CURATIVOS	m ²	0.00	0,00
6	SALA DE VACINAS	m ²	10.00	15.000,00
5	SALA DE PROCEDIMENTOS	m ²	10.00	15.000,00
4	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	m ²	18.00	27.000,00
3	CONSULTÓRIO	m ²	0.00	0,00
1	RECEPÇÃO	m ²	0.00	0,00
2	SALA DE ESPERA	m ²	10.00	15.000,00
AMBIENTES - ATENDIMENTO AMBULATORIAL				
3	ÁREA PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA ¹	m ²	21.50	6.020,00
2	BANHEIRO (OBRIGATÓRIO PARA SALA DE OBSERVAÇÃO)	m ²	1.80	2.700,00

Documento Anexo
Nº da Pré-Proposta: 11328248000100/2011-02

CPF **Nome**
27007901115 JOÃO ALVES DE OLIVEIRA

Cargo
PEDREIRO

Identidade	Orgão Emissor	Data de Emissão	Sexo
2092533	SSP	05/04/1983	MASCULINO

Endereço Completo:	CEP:
RUA 2 Nº 668, , CENTRO,	12345678

Cidade:	UF:
COLMÉIA	TO

DDD	Telefone	Ramal
3	3	3

E-mail:
nilza_saron@yahoo.com.br

COLMEIA TOCANTINS
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº08/2011, de 09 de Novembro de 2011

Dispõe sobre a apreciação e
aprovação da REFORMA E
AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE
SAÚDE DA FAMÍLIA COLMEINHA E
SETOR SUL em Colmeia-To.

O Presidente do **CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLMEIA TOCANTINS**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela lei de nº 417 de 12 de Junho de 1997 que Criou o Conselho Municipal de Saúde e o Decreto nº 022 de 02 de Fevereiro 2009 que o reestruturou;

Considerando que a análise do plenário do Conselho Municipal de Saúde em reunião Ordinária;

RESOLVE:

Art. 1º Após a apreciação dos conselheiros, fica aprovado a REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, COLMEINHA E SETOR SUL em Colmeia -To

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.


Edivaldo Luis Duarte de Sousa
Presidente do Conselho Municipal de Saúde



Você está logado como: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRINHA** Sair

Dados da Entidade

CNPJ: 11337082000180
 Nome da Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRINHA
 Endereço Completo: , ,
 Esfera Adm.: MUNICIPAL
 Município: CACHOEIRINHA - TO
 CEP:
 Tipo: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DDD:
 Telefone:
 Fax:
 E-mail:

Dados da Pré-Proposta

Nº da Pré-Proposta: 11337082000180/2011-01
 Qualifica UBS: SIM
 Tipo de Pré-Proposta: REFORMA
 Valor da Pré-Proposta: R\$ 30.710,03

Serviços da Pré-Proposta				
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor (R\$)
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M	58.00	1.790,46
73998/001	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	60.00	1.704,60
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
72274	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	U	13.00	26,39
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	U	7.00	489,79
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	M	655.00	3.792,45
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	M	1.109.00	10.180,62
PINTURAS				
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOs, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	M	640.00	9.184,00
73750/001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOs.	M	2.59	16,99
PISOS				
73946/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO.	M	0.63	18,16
ESQUADRIAS				
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	M	2.00	126,68
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				

73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO.	U	3.00	652,41
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	M	62.70	632,64
73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	MC	21.00	810,39
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	M	1.200.42	1.284,45

Documento em Anexo

CPF: 00422507148

Nome: DAIANE DA MOTA REGO

Cargo: ENFERMEIRA DO PSF

Identidade: 651408

Orgão Emissor: SSP/TO

Data de Emissão: 05/04/2002

Sexo: F

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO,

CEP: 77915000

Cidade: CACHOEIRINHA - TO

E-mail: cachoeirinha@saude.to.gov.br

Telefone:

DDD Telefone

63 34371248

IMPRIMIR

VOLTAR



Departamento de Atenção Básica - DAB

E-mail: nti.dab@saude.gov.br

Desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Versão 1.0

Este site é acessível e está de acordo com os padrões W3C de HTML e CSS e possui o selo brasileiro de acessibilidade.



Dados da Entidade

CNPJ: 11439826000178
 Nome da Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS
 Endereço Completo: , ,
 Esfera Adm.: MUNICIPAL
 Município: DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS - TO
 CEP:
 Tipo: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DDD:
 Telefone:
 Fax:
 E-mail:

Dados da Pré-Proposta

Nº da Pré-Proposta: 11439826000178/2011-01
 Qualifica UBS: SIM
 Tipo de Pré-Proposta: REFORMA
 Valor da Pré-Proposta: R\$ 70.372,66

Serviços da Pré-Proposta				
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor (R\$)
ESTRUTURA				
6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIIINCLUI LANÇAMENTO.	MC	3.34	4.483,92
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	M	44.50	1.373,72
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	U	10.00	1.092,50
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	P	1.00	11,92
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	P	8.00	768,64
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	U	19.00	1.329,43
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	M	249.24	1.443,10
5994	REBOCO EM TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MANUAL.	M	249.24	3.003,34
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	M	747.06	8.897,48
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	M	170.00	9.729,10
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	186.20	11.369,37
41602	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM,COMP DE 6,0M,LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	M	170.00	3.318,40
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	M	186.20	13.583,29
ESQUADRIAS				
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	M	16.40	1.038,78
73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	U	1.00	505,48
73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	U	8.00	3.046,32
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	P	2.00	137,46
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO.	U	1.00	217,47
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	P	2.00	116,40
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4",TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	U	1.00	206,55


DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M	186.20	748,52
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	M	170.00	1.715,30
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M	249.24	834,95
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M	186.20	951,48
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	U	9.00	221,22
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	U	9.00	46,62
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	M	170.00	181,90

Documento em Anexo

CPF: 62356615172
Nome: CIRIO PIRES DE BRITO
Cargo: SECRETARIO DE SAUDE
Identidade: 2617073
Orgão Emissor: SSP/GO
Data de Emissão: 19/06/1987
Sexo: M
Endereço: RUA: LUIZ PEREIRA BARROS,
CEP: 77670000
Cidade: DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS - TO
E-mail: divinopolis@saude.to.gov.br
Telefone:
DDD Telefone
63 84178970



Departamento de Atenção Básica - DAB



Você está logado como: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FILADELFIA** [Sair](#)

Dados da Entidade

CNPJ: 11249252000175
 Nome da Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FILADELFIA
 Endereço Completo: , ,
 Esfera Adm.: MUNICIPAL
 Município: FILADELFIA - TO
 CEP:
 Tipo: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DDD:
 Telefone:
 Fax:
 E-mail:

Dados da Pré-Proposta

Nº da Pré-Proposta: 11249252000175/2011-01
 Qualifica UBS: SIM
 Tipo de Pré-Proposta: REFORMA
 Valor da Pré-Proposta: R\$ 169.965,37

Serviços da Pré-Proposta				
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor (R\$)
ESTRUTURA				
6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEI INCLUI LANÇAMENTO.	MC	10.00	13.424,90
ALVENARIA				
73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M	297.00	9.168,39
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	U	32.00	3.496,00
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	P	4.00	47,68
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	P	3.00	288,24
72274	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	U	20.00	40,60
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	U	37.00	4.879,19
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	U	12.00	839,64
REVESTIMENTO				
5975	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	M	171.00	990,09
75481	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL.	M	171.00	1.569,78
74201/001	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	M	171.00	2.836,89
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	M	440.00	13.565,20
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	M	711.00	8.468,01

Serviços da Pré-Proposta				
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor (R\$)
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	M	45.00	645,75
PISOS				
72185	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA.	M	310.00	12.982,80
73946/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO.	M	125.00	3.603,75
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	342.00	20.882,52
41602	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM,COMP DE 6,0M,LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	M	321.00	6.265,92
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	M	342.00	24.948,90
ESQUADRIAS				
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	U	23.00	8.485,85
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	M	25.00	1.583,50
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	U	21.00	2.751,63
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	M	30.00	13.474,80
74068/006	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO.	U	3.00	321,69
73910/009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL .	U	1.00	505,48
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO.	U	5.00	1.087,35
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4",TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	U	10.00	2.065,50
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72234	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	M	80.00	160,80
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M	206.00	702,46
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M	324.00	1.302,48
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	M	310.00	3.127,90
73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M	340.00	1.139,00
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M	342.00	1.747,62
73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	MC	10.00	385,90
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	U	61.00	1.499,38
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	U	61.00	315,98
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	M	340.00	363,80

Documento em Anexo

CPF: 70994315104

Nome: LUIZ ORIONE RIBEIRO DE SOUSA

Cargo: SECRETÁRIO DE SAÚDE

Identidade: 406262

Orgão Emissor: SSP/TO

Data de Emissão: 10/01/1997

Sexo: M

Endereço: RUA OTAVIANO DE BRITO, 1085,

CEP: 77795000

Cidade: FILADÉLFIA - TO

E-mail: luizorione2007@hotmail.com

Telefone:

DDD	Telefone
3	3

IMPRIMIR

VOLTAR

Departamento de Atenção Básica - DAB

E-mail: nti.dab@saude.gov.br

Desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Versão 1.0

Este site é acessível e está de acordo com os padrões W3C de HTML e CSS e possui o selo brasileiro de acessibilidade.



Ministério da Saúde
Secretária de Atenção à Saúde
Departamento de Atenção Básica

CNPJ:

11336672000199

Entidade:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI

Esfera Adm.:

MUNICIPAL

Tipo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço Completo:

, ESQ RUA 14 NOVENBRO, CENTRO

CEP:

77410040

UF:

TO 170950

Município:

GURUPI

DDD: Telefone:

63 33150086

FAX:**E-mail:**

fmsgpi@hotmail.com

Pré-propostas Anexas

Prioridade	Número da Proposta	CNES	UBS	Valor
1	11336672000199/2011-06	2546450	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEVILHA	105.790,11
2	11336672000199/2011-09	2546469	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA NOVA	74.663,17
3	11336672000199/2011-01	2546434	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PEDROSO	106.155,36
4	11336672000199/2011-04	2546485	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SAO JOSE	119.179,53
5	11336672000199/2011-05	2546418	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MALVINAS	158.243,43
6	11336672000199/2011-08	2546442	POSTO DE SAUDE TREVO DO TOCANTINS	79.618,32
7	11336672000199/2011-07	2546426	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SOL NASCENTE	213.176,14
8	11336672000199/2011-11	2546507	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARQUE DAS ACACIAS	104.209,98
9	11336672000199/2011-10	2546396	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CASEGO	128.458,44
10	11336672000199/2011-02	2546477	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA WALDIR LINS	121.287,94
11	11336672000199/2011-03	6646271	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BELA VISTA	58.276,10

Prioridade: 1

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2546450 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEVILHA

Endereço Completo:

AV RIO BRANCO, 385 - ALTO DOS BURITIS

Metragem da UBS:

295

CEP:

77410350

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra:

REFORMA

Valor da Pré-proposta:

R\$ 105.790,11

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72234	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m²	242.41	487,24
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	267.00	1.073,34
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m²	242.41	2.445,92
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	267.00	1.364,37
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Un.	15.00	368,70
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	29.00	150,22
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	242.41	13.873,12
REVESTIMENTO				
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	94.36	2.909,12
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	267.00	16.303,02
73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME.	m²	242.41	5.398,47
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	267.00	19.477,65
ESQUADRIAS				
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	8.00	2.951,60
74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	15.00	1.965,45

José Henrique Marinho de Oliveira

Sec. Mun. de Saúde

Processo nº 743/2003 de 30-11-2004

74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	14.00	6.288,24
73910/007	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL.	Un.	7.00	2.665,53
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	10.00	687,30
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCACÃO.	Un.	1.00	217,47
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	10.00	582,00
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4",TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	5.00	1.032,75
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	25.00	2.731,25
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	8.00	95,36
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	8.00	768,64
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	48.00	6.329,76
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	25.00	1.749,25
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	1.116.84	13.301,56
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	21.84	313,40
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	242.41	259,38

Documento Anexo
Nº da Pré-Proposta: 11336672000199/2011-06

CPF **Nome**

89550811115 EUZEBIO DE ARAUJO SILVA

Cargo

ASSESSOR TECNICO

Identidade **Orgão Emissor** **Data de Emissão** **Sexo**

3593058 SSP 25/06/2004 MASCULINO

Endereço Completo:

AV GUÁPORE, Nº 2484, CENTRO,

CEP:

12345678

Cidade:

GURUPI

UF:

TO

DDD

62

Telefone

96430902

Ramal

63

84585855

E-mail:

euzebio.silva@hotmail.com

euzebio.araujosilva@gmail.com

Prioridade: 2

Dados da Unidade Básica de Saúde

CNES: Nome:

2546469 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA NOVA

Endereço Completo:

RUA 02, 266 - SET AEROPORTO III

Metragem da UBS:

154

CEP:

77440470

Dados da Pré-proposta

Respondeu o Questionário do Qualifica UBS: SIM

Tipo de Obra: REFORMA

Valor da Pré-proposta: R\$ 74.663,17

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor R\$
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
72234	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m²	116.89	234,95
72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	191.14	768,38
73801	DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO	m²	116.89	1.179,42
72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	191.14	976,73
72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Un.	14.00	344,12
72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Un.	26.00	134,68
PISOS				
73829/001	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	m²	116.89	6.689,61
REVESTIMENTO				
73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.	m²	86.97	2.681,29
COBERTURA				
73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	191.14	11.671,01
73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME.	m²	116.89	2.603,14
72077	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS ATE 7M.	m²	191.14	13.943,66
ESQUADRIAS				
73910/006	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	Un.	14.00	5.165,30
72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM.	m²	8.75	554,23

José Henrique Marinho de Oliveira

Sec. Mun. de Saúde

Decreto n.º 743/2003 de 30-11-2009

74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR.	Un.	14.00	1.834,42
74067/002	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25.	m²	8.75	3.930,15
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
73958/001	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Pt.	14.00	962,22
73947/011	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCACÃO.	Un.	5.00	1.087,35
73959/001	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Pt.	14.00	814,80
73947/006	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X 1.1/4",TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	Un.	5.00	1.032,75
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74132/001	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA.	Un.	22.00	2.403,50
SETOP	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO.	Pt.	5.00	59,60
73662	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIAÇÃO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt.	5.00	480,40
73952/001	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	Un.	40.00	5.274,80
73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	22.00	1.539,34
PINTURAS				
73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS.	m²	629.49	7.497,23
74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO.	m²	47.04	675,02
LIMPEZA DA OBRA				
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	m²	116.89	125,07

